

Planilha de Preços para Orçamento de recalçamento (apenas mão-de-obra)

Cod. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANTIDADE	Custo unitário sem BDI	Custo unitário com BDI	Custo Total com BDI
COMP01	Realinhamento de meios-fios (retirada e recolocação)	m	40.000,00	R\$ 22,15	R\$ 27,76	R\$ 1.110.443,89
74221/001	Sinalização de segurança	m	200.000,00	R\$ 2,55	R\$ 3,20	R\$ 639.336,00
COMP02	Retirada, limpeza e recomposição de pavimento de paralelepípedos sobre colchão de areia espessura 10 cm, rejuntado com argamassa areia grossa, considerando o reaproveitamento do paralelepípedo	m²	100.000,00	R\$ 39,65	R\$ 49,71	R\$ 4.970.524,00
Comp 08	Retirada, limpeza e recomposição de pavimento de blocos intertravados de concreto sobre colchão de areia espessura 10 cm, rejuntado com argamassa areia grossa, considerando o reaproveitamento do bloco	m²	100.000,00	R\$ 25,80	R\$ 32,34	R\$ 3.234.288,00
COMP03	Escoramento de meios-fios, compactado manualmente	m	40.000,00	R\$ 2,36	R\$ 2,96	R\$ 118.299,72
COMP04	Limpeza da obra (apenas mão-de-obra)	m²	200.000,00	R\$ 1,03	R\$ 1,29	R\$ 258.241,60
TOTAL						R\$ 10.331.133,21

Preço médio do recalçamento R\$ 51,66

Valor Máximo Aceitável por esta Secretaria R\$ 52,00

Cálculo do BDI utilizado no orçamento	
1. Garantia (G)	0,74%
2. Riscos (R)	0,97%
3. Despesas fin	1,21%
4. Administraç	4,67%
5. Lucro (L)	8,69%
6. Tributos (T)	6,65%
Total	25,36%
BDI=([(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T))-1)x100	
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011	

Rio Grande 16 de setembro de 20 19

Eng. Carlos Alberto Rocha- CREA/Rs 55.370-D
Diretor de Fiscalização de Obras Contratadas-SMI