



MEMORIAL DESCRITIVO

Posto Médico da rua Almirante Barroso REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO LAMAC E TISIOLOGIA

O presente memorial descritivo, refere-se aos serviços de reforma para adaptação da área física nas dependências do posto Médico situado na rua Almirante Barroso – 2º PISO, do Lamac e Tisiologia, pertencente à Prefeitura Municipal do Rio Grande – Secretaria Municipal da Saúde.

01 – Objetivo:

O Prédio do Posto Médico da rua Almirante Barroso deverá sofrer obras para adaptação do espaço físico em parte do segundo andar para qualificar o atendimento à população no que tange à práticas laboratoriais do Lamac e Tisiologia, constando de recepção, almoxarifado, banheiros, salas de coleta, controle e distribuição e laboratório instalações para instalações do Lamac e Tisiologia.

02 – Generalidades:

De um modo geral, todos os materiais e técnicas utilizadas, deverão obedecer às Normas da ABNT.

Todas as modificações de projeto, especificações ou troca de materiais, só poderão ser efetuadas com a autorização do Responsável Técnico.

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, o mesmo deverá ser entendido como de boa qualidade e uso.

Todos os serviços aqui relacionados deverão ser realizados com as devidas adaptações e correções, como recuperação de paredes e pisos, revestimento e deverão ter acabamento final semelhante ao existente.

A fiscalização das obras deverá ser efetuada pela Secretaria Municipal de Obras e Viação.

03 – Serviços:

- Colocação de 26,00 m² de divisórias articuladas, nova, pré-moldadas com acabamento em laminado resinado, sem caixilhos envidraçados, e 02 portas com fechadura apropriada nos locais indicados em.
- Retirada e reaproveitamento de 21,00 m² de divisórias articuladas, pré-moldadas com acabamento em laminado resinado, sem caixilhos envidraçados, e uma porta dupla de 2,40 m e duas portas de 0,80m com fechaduras apropriadas ;
- Execução de balcão em madeira nas dimensões indicadas em planta na recepção com prateleiras.
- Colocação de pias nas salas de Tisiologia, nos locais indicados em planta;

Doe Órgãos, doe sangue: Salve Vidas!



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

000000




- Colocação de 03 balcões em madeira com tampo em inox, nos locais indicados em planta, com torneira em inox;
- Colocação 02 pias com coluna nos locais indicados em planta com torneiras em inox;
- Colocação de tela mosquiteira em todas as janelas das dependências com estrutura de alumínio, linha 30.
- Execução de pintura impermeável e alvenaria com tinta epóxi semi brilho, na cor branca em todas as paredes em alvenaria de todas as dependências.
- Colocar 01 tanque com válvula de descarga no local indicado em planta;
- Instalar 05 unidades de Ar condicionado "split" de 12.000 BTUs, nos locais indicados em planta;
- Instalar 05 unidades de exaustor tipo doméstico com 25 cm. nos locais indicados em planta;
- Execução de instalação elétrica nova, para atender a demanda a partir da entrada de energia do prédio, externa;
- Execução de rede hidráulica, externa para atender a demanda, a partir da Caixa d'água;
- Execução de rede de esgoto, ligando na existente.

OBS: Os projetos complementares deverão se apresentados pela empreiteira e submetidos à aprovação do projetista.

Ao final da obra, esta deverá ser entregue em perfeitas condições, com limpeza geral, livre de entulhos.

Prazo de execução : 45 dias

Rio Grande, abril de 2013.


Luiz Carlos Pinto Balinhas
Eng. Civil – CREA 61026

Doe Órgãos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Mal. Floriano Peixoto, 248 – Fone/Fax: (53) 3035-8434 – Centro CEP 96200-010 – Rio Grande - RS