

Planilha de Orçamento GLOBAL

30/10/2013
Página 1 de 1

Obra: 0004 - Escoramento Av Rhengantz 176 II
Cliente: PMRG

Endereço:
Cidade: Rio Grande/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. Serviços preliminares					
.1 Limpeza do terreno	100,00	M2	0,00	3,36	
			0,00	336,00	336,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
			0,00	336,00	336,00
Total de Serviços preliminares			0,00	336,00	336,00
2. Escoramento					
.1 Escoras Eucalipto roliças comp 7,0m diam. 15cm	35,00	un	50,88	58,84	
			1.780,80	2.059,40	3.840,20
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
.2 Longarina Eucalipto 2,5x15	125,00	m	20,34	27,10	
			2.542,50	3.387,50	5.930,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
.3 Pontaletes eucalipto comp 1,0m	35,00	un	30,56	18,97	
			1.069,60	663,95	1.733,55
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
			5.392,90	6.110,85	11.503,75
Total de Escoramento			5.392,90	6.110,85	11.503,75
3. Fechamento da Frente					
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	3,00	M2	27,71	25,18	
			83,13	75,54	158,67
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO	3,00	M2	1,40	5,88	
			4,20	17,64	21,84
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
.3 Tela de aço galvanizada h=150	10,00	m	16,80	0,96	
			168,00	9,60	177,60
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
.4 Mourão de eucalipto para fixação de tela	5,00	un	121,68	41,48	
			608,40	207,40	815,80
			(BDI 20,00%)	(BDI 20,00%)	
			863,73	310,18	1.173,91
Total de Fechamento da Frente			863,73	310,18	1.173,91
TOTAL DO ORÇAMENTO			6.256,63	6.757,03	13.013,66

ENGº CIVIL PAULO CESAR FERRARI PIRES