

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pista de Skate

Cidade: Rio Grande

Custo total da obra: R\$ 60.444,42
BDI: 25%

1. Serviços Preliminares	Qtd	Un	Material	Mão-de-obra	custo total com BDI	custo total
.1 Placa de obra-pintura/ fixada estrutura de madeira	2,00	M2	372,00	25,54	496,93	993,85
.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA	1,00	PT	655,47	181,60	1046,34	1046,34
.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT	1,00	PT	498,18	200,12	872,88	872,88
.4 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2	1,00	PT	498,18	250,00	935,23	935,23
.5 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO C/ ASSOALHO	12,00	M2	300,00	194,00	617,50	7410,00
				Total de serviços preliminares		11258,29
2. Estrutura Pista de Skate						
.1 LIMPEZA DO TERRENO (RASPAGEM MECANIZADA)	96,00	M2	0,00	0,7	0,88	84,00
.2 Base de solo compactado - 20cm	19,20	M3	0,00	12,00	15,00	288,00
3 Lastro Manual Com Brita Graduada - 5cm	4,80	M3	79,25	26,70	132,44	635,70
.4 RADIER DE CONCRETO FCK 18MPa P/ FUNDACOES	11,44	M3	370,55	550,10	243,70	2787,93
.5 Laje Concreto Armado 30MPa- Escor, Forma,Lanc, Cura,Des	7,40	M3	880,00	598,18	1847,725	13673,17
.6 VIGA CONCRETO ARMADO 30MPa-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	2,90	M3	1650,00	876,00	3157,5	9156,75
				Total de Estrutura Pista de Skate		26625,54
3. Alvenarias						
.1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	8,72	M2	142,00	56,16	247,7	2159,94
					Total de alvenarias	2159,94
4. Pavimentação						
.1 Limpeza e Polimento de Concreto	108,00	M2	11,95	13,00	31,19	3368,25
					Total de pavimentação	3368,25
5. Revestimento						
.1 Chapisco ci-ar 1:3-7 mm PREPARO E APLICADO	17,44	M2	2,92	5,80	10,90	190,10
.2 Emboco/ Reboco ci-ar 1:3-15 cm	17,44	M2	5,41	20,15	31,95	557,21
					Total de revestimento	747,30
6. Esquadrias e Ferragens						
.1 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	16,00	M2	230,00	44,00	342,50	5480,00
.2 CHAPA DE FERRO 1/4"- FUNDO E ESMALTE	2,88	M2	812,00	0,00	1015,00	2923,20
.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	2,00	CJ	163,20	100,14	329,18	658,35
.4 Porta externa de madeira	2,00	unid.	700,00	100,14	1000,18	2000,35
				Total de esquadrias e ferragens		11061,90
7. Pintura						
.1 Preparação De paredes INT/EXT 1 Demão	80,00	M2	5,97	9,38	19,19	1535,00
.2 Pintura Acrilica Sobre- 2 Demãos	80,00	M2	5,97	15,00	26,21	2097,00
					Total de pintura	3632,00
8. Limpeza da Obra						
.1 Limpeza Permanete da Obra	96,00	M2	0,00	13,26	16,58	1591,20
				Total de serviços preliminares		1591,20
				Total da obra		60444,42

Rio Grande, novembro de 2012.

Viviane da Costa Gayguer
CREA 185193