



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

- Colocar porta por porta lisa (0,80m), compensadas, sem elementos de ventilação, com ferragens na parede nova, ligando a recepção ao corredor;
- Abrir a parede e colocar porta por porta lisa (0,80m), compensadas, sem elementos de ventilação, com ferragens na sala de Tisiologia, ligando ao corredor;
- Abrir a parede e colocar porta por porta externa de ferro, semelhante às existentes (0,80m), com ferragens no acesso à Tisiologia pela área lateral (norte),
- Trocar a posição da divisória articulada existente na sala de recepção para local indicado em planta, com a colocação de mais um balcão de atendimento, com aproveitamento do existente;
- Executar armário em madeira junto à sala de recepção nas dimensões 0,60x2,20 m, com portas e oito prateleiras;
- Executar cobertura em telhas translúcidas de plástico, nas dimensões 2,50x4,00m, na área lateral (norte), com estrutura de madeira, devidamente fixada no piso e na parede lateral com a vedação adequada.
- Colocar pias nas salas de Tisiologia, nos locais indicados em planta;
- Colocar balcão com tampo em alumínio na sala norte da Tisiologia, no local indicado em planta;
- Instalar tomadas bivolt 300w na sala Lamac, e
- colocação de luminária incandescente c/ lâmpada 60 W.
- colocação de exaustores tipo axial nos locais indicados em planta.

Ao final da obra, esta deverá ser entregue em perfeitas condições, com limpeza geral, livre de entulhos.

Prazo de execução : 45 dias

Rio Grande, maio de 2012.


Luiz Carlos Pinto Balinhas
Eng. Civil – CREA 61026

Doe Órgãos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Mal. Floriano Peixoto, 248– Fone/Fax: (53) 3035-8434 – Centro CEP 96200-010 – Rio Grande - RS