

E. M. E. F. FRANÇA PINTO - COBERTURA BLOCOS 1 E 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTID.	UN. MAT.	TOTAL MAT.	UN. M.O.	TOTAL M.O.	UN. TOTAL	VALOR s/BDI	TOTAL c/BDI
1	Lavagem telhamentos reaproveitados (30%)	m²	300,03	0,34	100,81	1,24	371,74	1,58	472,55	543,43
2	Remoção do telhamento	m²	962,30	0,00	0,00	3,79	3.647,60	3,79	3.647,60	4.194,74
3	Recolocação nova do telhamento	m²	1.000,10	3,50	3.496,85	4,85	4.851,49	8,35	8.348,33	9.600,58
4	Telhamento novo	m²	700,07	18,75	13.128,41	0,00	0,00	18,75	13.128,41	15.097,67
5	Desmontagem madeiramento	m²	962,30	0,00	0,00	6,50	6.254,47	6,50	6.254,47	7.192,64
6	Remontagem/fixação madeiramento	m²	1.000,10	1,34	1.344,13	7,55	7.550,25	8,89	8.894,39	10.228,55
7	Madeiramento novo	m²	700,07	16,22	11.356,89	0,00	0,00	16,22	11.356,89	13.060,42
8	Tubos 40mm/30cm ("ladrões")	unid	33,00	7,77	256,41	3,30	108,80	11,07	365,21	419,99
9	Imunização do madeiramento	m²	1.000,10	3,15	3.150,32	2,91	2.908,79	6,06	6.059,11	6.967,97
10	Calha alvenaria rebocada impermeabilizada	m	63,00	71,93	4.531,28	46,52	2.930,45	118,44	7.461,72	8.580,98
11	Descidas embutidas c/caixas ao meio-fio	unid	7,00	272,69	1.908,80	166,53	1.165,71	439,22	3.074,51	3.535,68
12	Platibanda com revestimentos altura 1m	m²	65,00	64,26	4.176,90	46,10	2.996,18	110,36	7.173,08	8.249,04
TOTAL PARCIAL					43.450,79		32.785,47		76.236,25	87.671,69
TOTAL COM B. D. I. (15 %)					49.968,41		37.703,29			87.671,69

A Instalação da obra e a limpeza permanente estão incluídos na Planilha da Cobertura dos Blocos 3 e 4, em anexo.