



Termo de Referência para ser utilizado no Edital

TIPO DE DIVISÓRIA

As paredes de vedação dos novos ambientes serão do tipo DIVISÓRIA NAVAL com dimensões de (1,20m x 2,10m x 0,035m). Possui miolo MSO, estrutura celular tipo honey-comb, que tem a característica de absorver os impactos e distribuídos nos pontos de ligação da formação da colméia. O requadro em chapa isolante de fibra de madeira confere estabilidade dimensional e leveza, o que facilita a montagem, com acabamento (ambos os lados) em resina melaminíca de baixa pressão, prensado a quente na placa, formando um só corpo, em COR BRANCA. Os perfis utilizados como guias para colocação das placas deverão ser executados em aço galvanizado, com pintura eletrostática epóxi poliéster pó na COR CINZA CLARO. Além disso, na entrada do prédio serão colocadas divisórias de vidro temperado de 10 mm de espessura com perfis metálicos para estrutura da divisória.

ITEM 01:

Esta divisória possui dimensão total de aproximadamente 115m², incluindo 07 portas cegas nas medidas de 090 x 210.

ITEM 02:

Esta divisória possui dimensão total de aproximadamente 10,24m², incluindo 01 porta na medida de 080 x 150.

Esquadrias de Alumínio

ITEM 03:

As esquadrias de fechamento serão de vidro temperado incolor 100mm, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contramarcos, também de alumínio, serão



chumbados nas paredes. Inclui-se, conforme indicado no projeto, uma porta medindo 090 x 210, incluindo-se todos os acessórios necessários

ITEM 04:

As esquadrias de fechamento serão de vidro temperado incolor 100mm, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contramarcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes. Inclui-se, conforme indicado no projeto, uma porta medindo 060 x 210, incluindo-se todos os acessórios necessários

ITEM 05:

As esquadrias de fechamento serão de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contramarcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 395 x 035.

ITEM 06:

As esquadrias de fechamento serão de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contramarcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 107 x 210.

ITEM 07:

As esquadrias de fechamento serão de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contramarcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 030 x 210.



RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES:

- ✓ Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; legislações vigentes etc.) referentes a execução de serviços;
- ✓ Todos os materiais empregados na execução do serviço deverão ser de primeira qualidade e serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização na prestação do serviço;
- ✓ A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e método da ABNT;
- ✓ Os materiais de um modo geral deverão ser de 1ª linha (classe A), marcas que possuam o Certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de lançamento recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicação;
- ✓ Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá obedecer às recomendações de seus fabricantes;
- ✓ A mão de obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos;
- ✓ Todos os serviços terão arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem necessários e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalização, deverá ser removido sem qualquer custo para o contratante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Prazo de entrega e Execução dos Serviços: 20- 30 dias

Instalação: Conforme descrição do termo de referência

Forma de pagamento: Parcela Única, empenho 30 dias