



**Prefeitura Municipal do Rio Grande**  
**Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

**MEMORIAL DESCRITIVO E  
DIRETRIZES TÉCNICAS PARA**

**PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL,  
TERRAPLANAGEM E ASSENTAMENTO DE  
MEIO-FIO**

**RUA JOÃO DE MAGALHÃES**

**Trecho compreendido entre as Ruas Guarda Marinha  
Lima Barreto e Saturnino de Brito**

**VILA SÃO MIGUEL**

**Fábio de Oliveira Branco**  
Prefeito Municipal

**Gilberto Arabidian Junior**  
Chefe de Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

**Projetista: Eng<sup>a</sup>. Civil Bárbara Lothamer Peixe**

**Rio Grande, junho de 2022**

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



# Prefeitura Municipal do Rio Grande

## Gabinete de Programas e Projetos Especiais

### Sumário

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	3
- OBJETIVO .....	4
- PROJETO .....	4
- PROJETO GEOMÉTRICO .....	5
1. - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS .....	6
1.1 - Aquisição e Colocação de Placa de Obra .....	6
1.2 - Instalações Provisórias – Container para escritório com sanitário .....	7
1.3 – Mobilização e Desmobilização .....	7
1.4 - Entrada Provisória de Energia .....	8
1.5 - Ligação Provisória de Água .....	8
1.6 – Administração Local .....	8
1.7 - Sinalização de Segurança .....	8
2. – DRENAGEM .....	9
2.1 – Locação e nivelamento da obra – Serviços Topográficos para Drenagem .....	10
2.2 – Movimento de Terra .....	10
2.2.1 – Escavação Mecânica de Valas .....	10
2.2.2 – Reaterro compactado com material local .....	12
2.2.3 – Reaterro mecânico com material importado, com adensamento hidráulico .....	13
2.2.4 – Remoção de Material Escavado .....	14
2.2.5 – Escoramento .....	14
2.3 – Retirada de Tubulações .....	19
2.3.1 – Retirada de tubulações existentes 400 ou 600 mm com transporte .....	19
2.4 – Remoção e recomposição de passeio existente .....	19
2.4.1 – Remoção e recomposição de passeio em concreto .....	19
2.4.2 – Remoção e recomposição de passeio em lajota .....	20
2.5 – Rebaixamento do Lençol Freático .....	20
2.6 – Canalizações .....	23
2.6.1 e 2.6.2 – Fornecimento e assentamento de tubo de 400mm e 600 mm PA-2/PBJE (posto em obra) .....	23
2.7 – Reforço de Tubulações .....	32
2.7.1 – Reforço da cobertura do tubo – Pó de pedra .....	32
2.7.2 – Transporte de Pó de pedra .....	33
2.8 – Caixas com Bocas de Lobo e Poços de Visita .....	33
3 – TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO .....	35
3.1 – Locação e nivelamento da obra – Serviços topográficos para meio-fio .....	35
3.2. - Preparo da cancha .....	36
3.2.1 – Escavação mecânica de material (corte) .....	36
3.2.2 – Regularização e compactação do sub-leito .....	37
3.2.3 – Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte .....	37
3.2.4 – Colcação e compactação de aterro para sub-base .....	37
3.2.5 – Aterro em Saibro .....	38
3.2.6 – Sub-base de brita graduada .....	38
3.2.7 – Transporte de material granular (BGS, pó de pedra e rachão) .....	39
3.3 – Meio-fio .....	39
3.3.1 – Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 cm .....	39
3.3.2 – Escoramento de meio fio .....	41
4. – VEGETAÇÃO .....	41
4.1 – Supressão de árvores com transporte .....	41
5. – LIMPEZA DA OBRA .....	42
6. – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA .....	42
7. – MEDIÇÃO .....	42
8. – PAGAMENTO .....	43
9. – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....	43
10. – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	43

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

 **(53) 3233-8400**

 **PREFEITURAMUNICIPALDORG**

 **PREFEITURADORIOGRANDE**

 **[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**PARA DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E**  
**ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E RUA JOÃO DE**  
**MAGALHÃES – VILA SÃO MIGUEL**

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de mão de obra e material para execução dos serviços de **terraplanagem, assentamento de meio-fio e drenagem pluvial** das seguintes vias do Município do Rio Grande:

➤ **Rua João de Magalhães** - no trecho compreendido entre a Rua Guarda Marinha Lima Barreto e a Rua Saturnino de Brito, no Bairro Vila São Miguel, formando uma área aproximada de **6.490 m<sup>2</sup>**, conforme Projetos em anexo.

A pavimentação das vias em questão será em pavimentação asfáltica e será executada pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados que serão assentados pela empresa contratada, e a drenagem será superficial, através das sarjetas e coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por tubulações até o corpo hídrico receptor, de cada local.

É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e descrições aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer dúvida deverá ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitação.

Qualquer dúvida após a contratação será feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigação da contratada provar a qualidade dos itens propostos.





## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

**É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras no local da obra**, onde ficará registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste:

- No Diário de obras;
- Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura;
- Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico,
- Adendo pronto e assinado.

#### - OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever serviços de assentamento de meio-fio de concreto e drenagem, e ainda, fixar materiais para as obras de infraestrutura da Rua João de Magalhães, nos trechos descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em anexo. A pavimentação asfáltica será executada pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, após a conclusão da drenagem e assentamento de meio-fio em cada trecho da via. Além disso, o memorial visa estabelecer os prazos de execução da obra.

#### - PROJETO

O projeto apresentado será composto de:

**Projeto Geométrico:** onde constarão todas as informações necessárias para a perfeita execução das obras.

**Projeto de Pavimentação:** este projeto considera os estudos topográficos levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econômico que atenda as necessidades da via em questão, adequando às condições do solo, do tráfego, de drenagem e procurando facilitar a conservação e manutenção. Somente a terraplanagem e o assentamento de meio-fio será executado pela empresa contratada, a pavimentação será executada pela SMZC.

**Projeto de Drenagem:** neste projeto são apresentados todos os elementos necessários à perfeita execução das obras de drenagem. Todas as singularidades são

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)

identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

#### - PROJETO GEOMÉTRICO

A elaboração do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos topográficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da SMZC; os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Município do Rio Grande bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.

#### - Estudos Topográficos

Os serviços topográficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as seguintes Coordenadas, segundo a equipe de topografia da SMZC:

Foram adotados os seguintes RN's:

- O primeiro RN adotado foi no Poste existente P1, localizado na Rua João de Magalhães esquina com a Rua Saturnino de Brito, sendo ele pintado no poste 1, indicado na Figura 1 abaixo, sendo sua altitude = **10,000**.



**Figura 1- RN localizado no Poste 1**

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)





## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

- O RNK adotado foi pintado no passeio em lajota existente, localizado na Rua João de Magalhães esquina com a Rua Teixeira de Freitas, indicado na Figura 2 abaixo, sendo sua altitude = **10,100**.



**Figura 2 - RNK localizado na esquina com a Rua Teixeira de Freitas**

Com o levantamento topográfico foram definidos os perfis transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

## 1. - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

### 1.1 - Aquisição e Colocação de Placa de Obra

A Empresa contratada deverá providenciar uma placa para identificação da obra em execução, com dimensões 2,00m x 1,00m, conforme especificações fornecidas pela fiscalização, bem como deverá ser colocada em local de fácil visibilidade com a anuência da Fiscalização do município.

A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificações da fiscalização.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

 **(53) 3233-8400**

 **PREFEITURAMUNICIPALDORG**

 **PREFEITURADORIOGRANDE**

 **[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredação, destruição ou furto a mesma deverá ser reposta, no prazo máximo de 5 dias úteis, as custas da contratada que é a responsável pela integridade da mesma do início até a entrega definitiva da obra.

No orçamento está computado no item Placa de obra todo o material necessário para sua confecção (pintura), fixação e manutenção.

#### **1.2 - Instalações Provisórias – Container para escritório com sanitário**

Deverá ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com unidade sanitária, que servirá como escritório, o mesmo será apoiado sobre rodas, o qual se deslocará ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalização. Não será permitido à interrupção de calçadas.

As Instalações Provisórias deverão obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serão de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitação as despesas para manutenção de suas instalações.

#### **1.3 – Mobilização e Desmobilização**

Neste item está englobado o transporte dos equipamentos necessários para a execução das obras de todas as ruas em questão. Para a composição do item foi considerada 6 horas de viagem de todos os equipamentos necessários, incluindo caminhão prancha para o transporte dos equipamentos.

A composição deste item foi calculada com o que seria necessário para mobilizar e desmobilizar todos os serviços.

O pagamento deverá ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilização e 1 para desmobilização.

A composição deste item foi calculada de maneira global para todas as ruas. Calculou-se o que seria necessário para mobilizar e desmobilizar todas as ruas como um todo.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

#### 1.4 - Entrada Provisória de Energia

A entrada Provisória de Energia Elétrica para o canteiro de obras deverá atender às exigências da concessionária local, estar de acordo com o RIC da CEEE Grupo Equatorial, sendo a Empresa contratada responsável junto a CEEE Grupo Equatorial, bem como, os custos do consumo mensal de energia até a ligação definitiva e entrega da obra. Foram consideradas duas entradas provisórias de energia para a obra.

#### 1.5 - Ligação Provisória de Água

A Ligação Provisória de Água deverá ser executada pela Empresa Contratada e atender as exigências da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da Licitação o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitação do seu desligamento a concessionária. Foram consideradas duas ligações provisórias de água para a obra.

#### 1.6 – Administração Local

Neste item está incluso a permanência na obra de Engenheiro e Encarregado de Obras, na totalidade de tempo de execução de todos os serviços.

A empresa deve respeitar e controlar as exigências da licença ambiental da obra, além de, providenciar todos os documentos solicitados na licença ambiental da obra, respeitando prazos de entrega e especificações de serviços. **Além disso, a contratada deve atender o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil da Prefeitura Municipal do Rio Grande.**

#### 1.7 - Sinalização de Segurança

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da empresa executora, devendo seguir as recomendações da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade - SMMUA, perante liberação desta e mais da fiscalização. Deverão ser utilizados na sinalização, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminação vertical noturna, devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadãos.

As placas de finalização poderão ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**





## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

estado, caso a fiscalização da obra exija a sua substituição, a mesma deverá ser reposta no prazo máximo de 2 dias corridos.

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes de ligação e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e proteção.

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. Deverão ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de trânsito e nas saídas das garagens. A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de acordo com as posturas municipais e exigências de órgãos públicos, locais ou concessionárias de serviços. A proteção e a segurança das obras são indispensáveis para o andamento destas, ficando a fiscalização autorizada à total paralização da obra, em caso de descumprimento deste.

#### **- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI**

Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.

Os funcionários deverão usar EPI fornecido pela Contratada e deverão ser devidamente uniformizados.

## **2. – DRENAGEM**

O cálculo da drenagem foi feito pelo Método Racional, baseado nas bacias de contribuição demonstradas em planta.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

#### **2.1 – Locação e nivelamento da obra – Serviços Topográficos para Drenagem**

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de Localização e do Perfil Longitudinal e Transversal da Via. A Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, a quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportuna.

A Medição será por m de tubulação, considerando a locação de todos os pontos do logradouro necessários a infraestrutura.

#### **2.2 – Movimento de Terra**

##### **2.2.1 – Escavação Mecânica de Valas**

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,80m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias públicas onde a deposição do material escavado, puder acarretar problemas de segurança, ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu critério, solicitar a remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

utilização. Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. A espessura desta camada deverá ser determinada de acordo com a especificidade da obra.

A largura e profundidade mínima das valas serão determinadas de modo que o recobrimento das tubulações atenda aos valores mínimos a seguir:

Os serviços serão medidos por volume (m<sup>3</sup>) escavado e aprovado, por categoria de material, calculado conforme a seção de projeto. No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, admitindo-se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta especificação. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:

- a) 1,10 para as areias
- b) 1,20 para os solos silto-arenosos
- c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos.

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente.

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da escavação, será pago, à contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia ter sido executado.

Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade além da alcançada pela lança da retroescavadeira e/ou escavadeira hidráulica, a Fiscalização poderá permitir sua utilização. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

terreno para se alcançar a profundidade desejada, não será remunerada pela PREFEITURA. Os serviços serão considerados como se fossem executados de maneira normal, com o equipamento adequado.

O pagamento desta regularização de vala será por volume (m<sup>3</sup>) escavado e aprovado, por categoria de material, calculado conforme a seção de projeto, já mencionado anteriormente.

#### **2.2.2 – Reaterro compactado com material local**

As operações de execução de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro não for aprovado pela fiscalização o aterro deverá ser feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície. Qualquer sedimento futuro deverá ser refeito sem qualquer ônus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverão ser executados nas valas que foram abertas para a recuperação das tubulações, e deverão preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas de no máximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratório, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactação poderá ser mecânica ou hidráulica (com água do lençol freático), ou uma combinação de ambos os métodos, a critério da Fiscalização. Deverá ser dada especial atenção ao método e à energia de compactação a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando não danificá-la.

Tratando-se de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operação, e suas laterais deverão ser

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

devidamente compactadas com a placa vibratória de pequeno porte. De maneira a executar a devida compactação nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforços e não o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida útil.

Os materiais deverão ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 1ª, 2ª e, eventualmente, de 3ª categoria, atendendo à finalidade e à destinação prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas. Quando o material do local não for adequado ao aterro deverá ser utilizado areia fina, não sendo permitido outro material. Todo Aterro com material externo só será pago se autorizado pela fiscalização.

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte ( $ISC < 2\%$ ) e expansão maior do que 4%, salvo indicações contrárias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3% de tolerância, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto.

#### **2.2.3 – Reaterro mecânico com material importado, com adensamento hidráulico**

O material de empréstimo para o reaterro deverá ser areia fina de jazida licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalização.

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



#### **2.2.4 – Remoção de Material Escavado**

Todo o material restante da escavação e reaterro das valas será removido em caminhão basculante e transportado até o bota-fora, que se encontra Cassino, conforme Figura 3 abaixo, que percorre uma distância de aproximadamente 17,3 Km do local da obra.



**Figura 3 – Localização do Bota-fora**

#### **2.2.5 – Escoramento**

Consiste na contenção lateral das paredes de solo de cavas, poços e valas, através de pranchas metálicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metálicos, pela constatação da possibilidade de alteração da estabilidade de estruturas adjacentes à área de escavação ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorrência de solos inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das cargas eventuais ao longo da área escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados em projeto e, na falta destes, os sugeridos pela Fiscalização, baseada na observação de fatores locais determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a proximidade de edificações ou vias de tráfego etc. As escavações acima de 1,80 metros deverão ser escoradas.

Os tipos de escoramentos mais usuais são: o pontaleamento (figura 4), o escoramento contínuo (figura 5) e o escoramento descontínuo (figura 6). Existem ainda os chamados escoramentos especiais, que são uma variação do escoramento contínuo, com pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo macho- fêmea. De acordo com o material utilizado na sua confecção, podem ser de madeira, metálicos ou mistos.

O pontaleamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior à do lençol freático e em profundidades menores.




Figura 4 – Pontaleamento

São utilizados os escoramentos contínuos em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância exija uma condição estanque das paredes da vala.




Figura 5 - Escoramento contínuo

O escoramento descontínuo também é utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol freático.




Figura 6 - Escoramento descontínuo

As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos usuais dos escoramentos, quando não especificados em projeto, devem ser os seguintes:

#### **Pontaleteamento Metálico-Madeira**

A superfície lateral da vala será contida por pranchas metálicas, espaçadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com diâmetro de 20cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.

#### **Escoramento Descontínuo Misto (Metálico-Madeira)**

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, espaçados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensão, e estroncas com diâmetro de 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00m.

A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.







Figura 7 - Escoramento Descontínuo Misto

### Escoramento Contínuo Metálico-Madeira

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensão e estroncas de diâmetro 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais estarão a 0,40m. As longarinas deverão estar espaçadas entre si de 1,00m na vertical.

A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.






Figura 8 - Escoramento Contínuo Metálico- Madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravação, a definição do comprimento da ficha e outras variáveis serão estabelecidas em projeto e, quando tal não acontecer, serão sugeridas pela Fiscalização.

Cuidados especiais deverão ser observados pela Fiscalização, como, por exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do escoramento;

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado deverá ser colocado a uma distância da vala equivalente, no mínimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar ao máximo a entrada e/ou percolação de águas pluviais nas valas, devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala, segundo orientação da Fiscalização;

Sempre que forem encontradas tubulações ao longo do eixo da vala, estas deverão ser escoradas com pontaletes junto às bolsas antes do aterro da vala.

Os escoramentos serão medidos por metro quadrado de área escorada, independentemente da profundidade, da largura da vala, diâmetro ou dimensões laterais do poço. Quando executado em valas, a profundidade utilizada para cálculo será a média entre a de montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se fechar a vala sem retirar o escoramento, será medido da seguinte forma:

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO

(53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

PREFEITURADORIOGRANDE

[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)





## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Longarinas e pranchas de madeira - por metro cúbico de madeira perdida;

Peças e pranchas metálicas - por quilograma de material perdido;

Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos serviços será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, mediante apresentação e aprovação da medição. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, mão de obra e encargos, máquinas e equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

Os serviços de escavação, reaterro, retirada e reposição de pavimentação etc. Serão remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha orçamentária da obra.

### 2.3 – Retirada de Tubulações

#### 2.3.1 – Retirada de tubulações existentes 400 ou 600 mm com transporte

Deverão ser removidas as tubulações existentes nas ruas que não serão utilizadas na drenagem projetada. As tubulações retiradas devem ser removidas até a sede da SMZC.

### 2.4 – Remoção e recomposição de passeio existente

#### 2.4.1 – Remoção e recomposição de passeio em concreto

Nos locais onde existe passeio em concreto e for escavado para execução da rede ou de caixas de drenagem, deve ser removido o concreto e após realizado o passeio com as mesmas dimensões do existente. Deve ter um lastro de brita n. 2 apiloado manualmente, com espessura de 5 cm. Após concluída a execução da base, deverá ser realizada a camada de concreto simples, conforme descrito abaixo:

**Concreto simples moldado "in-loco"** - Concreto moldado "in-loco", é quando o concreto é produzido em central ou na própria obra, é simplesmente desempenado e vassourado.

Especificações:

Resistência à compressão de concreto–  $f_{ck} > 20 \text{ MPa}$ .

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

**Espessura - 7 cm.**

Juntas de dilatação – são executadas de 3 em 3 m.

Características:

Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas às características do produto, o modo de instalação e de manutenção.

Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de cadeirantes e deficientes visuais, devendo-se evitar texturas irregulares.

Antiderrapante– o acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequada para evitar escorregamentos.

Drenagem– apenas superficial de 2%.

Tempo para liberação ao tráfego – 48h para tráfego leve de pedestres e 72h para tráfego de veículos leves (acesso as garagens).

Limpeza– jato de água e sabão neutro.

#### **2.4.2 – Remoção e recomposição de passeio em lajota**

Nos locais onde existe passeio em lajota e for escavado para execução da rede ou de caixas de drenagem, o passeio deve ser removido e após realizado com as mesmas dimensões e características do existente.

#### **2.5 – Rebaixamento do Lençol Freático**

Quando as escavações atingem o nível das águas subterrâneas e há o afloramento das mesmas, torna-se necessária a drenagem ou o rebaixamento do lençol freático com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condições de assentamento dos tubos e conexões, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.

**REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VÁCUO**

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

Consiste na utilização de ponteiros filtrantes metálicas fincadas no solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de bombeamento a vácuo que suga e expurga as águas subterrâneas de forma contínua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espaçamento das ponteiros filtrantes, a cota do coletor e o número de estágios são as variáveis definidas através da vazão de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definirá essas variáveis, e deverá ser submetido à apreciação da Fiscalização, que poderá exigir modificações que assegurem um rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operação, serão atribuições da Contratada, embora a Fiscalização possa exigir modificações que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em estruturas adjacentes às valas ou cavas serão debitados à Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupções causadas pela falta de energia elétrica.

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático com instalação montada dentro da escavação somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução das obras nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a conclusão das obras e reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiros a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nível.

A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas pluviais, ou valas mais próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela Contratada deverá ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) às necessidades das obras executadas simultaneamente, ou seja, será exigida da Contratada uma reserva de equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

estejam sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de serviço no total, somente 4 dessas frentes poderão ser atacadas simultaneamente, ficando o 5º conjunto como reserva.

A Contratada tem obrigação de prever e evitar irregularidades das operações de rebaixamento, controlando continuamente o respectivo equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias úteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de serviços deverão existir geradores aptos a compensar a falta ou insuficiência eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes deverá satisfazer aos critérios de filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de partículas finas de solo e impedir, assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser iniciados antes do horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao começar o expediente. Quando necessário deverá ser executado o esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vácuo, a quantidade medida será resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensão do trecho onde foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento será feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medição e efetivamente executada, de acordo com os critérios de medição definidos.

Nos preços dos serviços estarão incluídas todas as despesas e custos inerentes aos serviços, como materiais, mão de obra e encargos, tributos, energia elétrica, máquinas, ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas será feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**




**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**

## **2.6 – Canalizações**

### **2.6.1 e 2.6.2 – Fornecimento e assentamento de tubo de 400mm e 600 mm PA-2/PBJE (posto em obra)**

#### **Reforço dos Subleitos dos tubos e Galerias**

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condições mecânicas mínimas para suportar o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação com substituição do solo por material importado e/ou execução de lastros conforme especificação. Esses lastros só serão feitos após a liberação da fiscalização.



**Figura 9 - Lastro de rachão 25cm**

Caso necessários, serão executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachão com no mínimo 25 cm de espessura compactado. Esta camada será regularizada com areia grossa (areia de construção), com propósito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou os tubos de largura compatível a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto de cada galeria.





## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

OBS: Deverá ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na base de rachão, para que o tubo não fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mau funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocação do tubo em cima de sua base deverá ser feita de forma que toda a extensão do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde não serão efetuado rachões).

**O controle geométrico** consistirá na conferência, por métodos topográficos correntes, do alinhamento e declividade da tubulação assentada. Os testes de estanqueidade convencionais deverão ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.

A regularização do fundo das valas será objeto de medição por metro quadrado de área regularizada, tendo-se como parâmetro de largura de vala a tabela específica, de acordo com o diâmetro, o uso ou não de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e areia serão medidos por metro cúbico de material utilizado, no local de assentamento, após a compactação, observando o mesmo parâmetro no que se refere à largura da vala.

No orçamento foi estimado que 25% das áreas onde serão abertas as valas têm um solo com resistência abaixo da mínima necessária, então nesses trechos, somente quando a fiscalização aprovar será realizado os lastros de brita (rachão).

#### **Tubulações e Galerias**

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos necessários para a execução das obras.

Todos os tubos serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada.

#### **Tubos com Junta Elástica**

A Ligação entre as bocas de Lobo serão feitas através de tubos de concreto armado com junta elástica. Nos Projetos executivos todos os tubos serão de concreto armado do tipo ponta e bolsa com junta elástica, com diâmetro, inclinação e sentido de escoamento, conforme as especificações em projeto. Os tubos para execução das obras terão que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2018.

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado que será seu preposto na execução do contrato firmado com a Administração Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer às normas da ABNT. A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de topografia. O construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, orçado e autorizado pela Fiscalização, salvo os eventuais de emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O construtor deverá manter no escritório da obra as plantas, perfis e especificações de projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalização. As frentes de trabalho devem ser programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorização para a abertura de valas e remanejamento de tráfego.

As dimensões da vala deverão favorecer a facilidade de acesso de pessoal e equipamentos usados na compactação do fundo e no assentamento dos tubos. A vala deverá ser estável e o leito de apoio dos tubos deverá ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverão ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantação com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento constante da Fiscalização.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de acordo com as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento máximo, ao manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições atmosféricas inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:

- Manuseio violento;
- Colocação dos tubos em balanço;
- Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o transporte.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**

Na descarga, deve-se evitar amontoá-los sem critério, uns sobre os outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrastá-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma área próxima do ponto de utilização, coberta e plana.

Cuidados básicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

- O local para estocagem deve ser plano, com declividade mínima, limpo, livre de pedras ou objetos salientes.
- A manipulação e o apoio dos tubos deverão ser executados de forma que as tensões produzidas nestas operações não excedam 35% da resistência característica do concreto, nem a 50% da tensão máxima correspondente à carga de ruptura.
- Os tubos deverão permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da ação do vento.
- Deverão ser descarregados nas proximidades do local de aplicação, de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serão instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de aço ou cintas de nylon apropriadas para içamento de cargas.



Figura 10 - Descarregamento dos tubos

- Os tubos deverão ser estocados na posição vertical.



## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais




Figura 11 - Tubos estocados na posição vertical

•Anéis de borracha para juntas elásticas devem ser estocados em suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas.

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposição a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da obra.

Os tubos e conexões deverão estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos.

Cuidados especiais também deverão ser tomados com as extremidades das conexões (ponta, bolsa etc.) contra possíveis danos na utilização de cabos quando do seu manuseio. O greide do coletor poderá ser obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locação do centro dos PV's e em pontos intermediários do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - máximo de 30m;
- De gabarito - máximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de náilon ou arame recozido fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediárias para o assentamento da tubulação. O alinhamento do coletor será dado por fio de náilon estirado entre dois visores consecutivos, a

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**

fio de prumo. As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar perfurações a fim de resguardar de empenos, devidos à influência do tempo. As réguas e a cabeça da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha de visada. Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisão no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento topográfico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento topográfico inicial tenha sido feito com precisão igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverão ser limpas utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serão utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de içamento e outro de tração, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de içamento deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral deverá ser efetuado através de alavancas. Os anéis de borracha deverão ser colocados de acordo com as seguintes orientações:

Procurar estirar o anel na circunferência da bolsa de forma que haja uniformidade de tensões em todo o seu contorno (figura 12).



Figura 12 - Colocação do anel de borracha



Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, não devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverão estar em seu alinhamento final antes do acoplamento, sendo necessário lubrificar o anel para facilitar a introdução da ponta (figura 13).



Figura 13 - Lubrificação do anel de borracha

Para o acoplamento, os tubos deverão ser suspensos através de cabos de aço ou cintas apropriadas para içamento de cargas (figura 14), cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operação, o tubo a ser acoplado não deve estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 14).



Figura 14 – Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posição inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se a operação de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15mm dentro da bolsa do tubo já assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel está em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferência, por igual, tomando-se cuidado para que não ocorra prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e, conseqüentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-á o encaixe do mesmo, utilizando-se tirfor ou talha de corrente em número necessário para que não existam esforços desiguais que possam desalinhá-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calços, que deverão ser retirados após o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 15).




Figura 15 – Alinhamento dos tubos com uso de calços

O ponto fixo para o tirfor poderá ser o início da rede ou o interior de um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantirá o apoio necessário ao tracionamento. Quando o diâmetro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo o início do trecho (poço de visita), e quando o diâmetro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o macaco tirfor poderá estar em qualquer das duas extremidades que está sendo montada. Coloca-se uma peça de madeira reforçada segurando o cabo de aço na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. À medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posição do anel

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

 **(53) 3233-8400**

 **PREFEITURAMUNICIPALDORG**

 **PREFEITURADORIOGRANDE**

 **[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**


de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resistência que não permita mais o movimento, o que indica que os tubos já estão acoplados, pois já houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diâmetro inferior a 800 mm, uma única talha tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir deste diâmetro até 1.200mm, duas talhas se fazem necessárias.

Para efeito de aprovação pela Fiscalização, os tubos devem apresentar-se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade.

Nos preços propostos pela Contratada para execução das redes de pluvial deverão estar inclusos todos os custos com material, mão de obra, transporte, fretes, carga, descarga.

As características destes elementos de drenagem pré-moldados deverão atender o contido na NBR 8890/2018. Para efeito de aprovação pela Fiscalização, as células devem apresentar-se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade.

O comprimento de transpasse no encaixe entre duas aduelas deverá ser executado, conforme é mostrado na figura 16.



**Figura 16 – Encaixe entre aduelas**

NOTA: Recomenda-se que a folga de encaixe seja preferencialmente na face interna da aduela.

O comprimento útil mínimo das aduelas deve ser de 1,00 m.

O comprimento do encaixe (macho e fêmea) deve atender à seguinte especificação:

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

 **(53) 3233-8400**

 **PREFEITURAMUNICIPALDORG**

 **PREFEITURADORIOGRANDE**

 **[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## Prefeitura Municipal do Rio Grande

### Gabinete de Programas e Projetos Especiais

- a) I1 maior ou igual a I2;
- b) I2 maior ou igual a 7,0 cm.

A folga permitida no encaixe de duas aduelas deve ser no máximo 0,2 da espessura da parede (ep).

#### Dimensões e Tolerâncias

As aduelas devem atender ao prescrito na NBR 8890/2007 e ter dimensões e tolerâncias conforme a seguir:

- a) as aduelas devem ter espessura mínima de parede de 15 cm, com tolerância de 10 mm para mais e 5 mm para menos;
- b) o comprimento útil deve ter tolerância de 2% do valor declarado.

A carga, transporte e assentamento no local projetado deverão obedecer às normas técnicas específicas e o já descrito aqui para canalizações.

Regularização do fundo da vala e lançamento de lastro de pedra rachão, com 25 cm de espessura.

Execução de base de concreto simples fck 20 MPa com 20 cm de espessura, conforme consta na planta de detalhes em anexo.

## 2.7 – Reforço de Tubulações

### 2.7.1 – Reforço da cobertura do tubo – Pó de pedra

Após o reaterro dos tubos e a devida compactação deste, será realizada, nos tubos de diâmetro igual a 400mm, 600mm, 800mm e 1000mm uma camada de Pó de brita de 15 cm de espessura e com largura igual ao diâmetro do tubo, sempre que estes ficarem cortando as vias públicas e ou sejam no eixo da via pública. Esta camada servirá de proteção para o tubo evitando o seu achatamento.

Essa camada será compactada e apiloada mecanicamente, com a utilização das águas do rebaixamento do lençol freático até que a camada atinja a umidade ótima.

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



### **2.7.2 – Transporte de Pó de pedra**

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima licenciada pelo órgão ambiental e o local da obra na cidade de Rio Grande, para o cálculo do transporte. Este trajeto tem a distância de aproximadamente 68,8 km.

### **2.8 – Caixas com Bocas de Lobo e Poços de Visita**

#### **CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL)**

As caixas com boca de lobo são estruturas hidráulicas destinadas a interceptar as águas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminhá-las às canalizações subterrâneas. Serão adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressão pavimentada em concreto simples (bacia), conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serão construídas sobre um contra piso de brita de 5 cm de espessura, uma base de 10 cm em concreto simples com Fck de 20 MPa. As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos maciços com espessura mínima de 20 cm. Internamente, serão rebocadas com massa única de cimento e areia no traço 1:3 e espessura 2,5 cm e, externamente, receberão chapisco com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4. Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m deverá ser executada uma viga cinta de concreto armado com dimensões de 20 x 25 cm, na altura média da parede.

Deverá ser executada cinta superior em concreto simples, com altura mínima de 15 cm.

Nas Caixas Bocas de lobo será colocada laje de concreto sobre as paredes, de espessura mínima de 12 cm, com especificações de acordo com a Planta de Detalhes.

Será adotada no pavimento em frente às bocas-de-lobo, do tipo simples, uma bacia pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/m<sup>3</sup>) com 8 cm de espessura e dimensões mínimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais onde consta BL (bocas-de-lobo), indicados no projeto.





## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

As bocas de lobo deverão ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, com armação, as especificações do material (concreto) serão as mesmas especificadas para os meios-fios.

As Caixas BL serão executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a manutenção da mesma.

As caixas deverão ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as dimensões do projeto, mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulação. As descrições e especificações completas de cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes.

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensões das caixas. O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por unidade medida. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, máquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos.

#### **POÇOS DE VISITA (PV)**

Os Poços de Visita – PV são dispositivos em forma de caixas, construídos em alvenaria de blocos estruturais de concreto, com tampa em concreto armado e laje de fundo em concreto simples, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de interseção de condutores em áreas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de diâmetro, de direção e de nível da tubulação. Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção.

As etapas de construção são as seguintes:

Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem prevista;

Durante as escavações para a execução das caixas e poços de visita, caso seja encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica etc.), deverá ser feita sua remoção e substituição por material adequado, que será compactado em cama-

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**





## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

das de, no máximo, 20 cm de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalização;

Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de espessura.

Execução de base de concreto simples com 20 cm de espessura; execução das paredes em alvenaria de blocos de concreto com dimensões de 14x19x29cm e resistência 6MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando a caixa à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa; Execução dos grautes. Deverá ser observado em projeto as localizações de todos os grautes a serem concretados, assim como vigas e cintas.

Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, após a aplicação de chapisco 1:4 de cimento e areia.

Colocação da tampa em concreto armado com espessura e armação dimensionadas em função das cargas a suportar (espessura mínima = 15 cm), consumo mínimo de cimento de 210 kg/m<sup>3</sup> e armação em aço CA-50 ou CA-60, conforme detalhes do projeto. Duas alças de içamento, em ferro redondo mecânico (diam. 5/8") previamente galvanizadas, deverão integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alça manual encaixada na superfície superior da tampa, de forma a não sobressair-se desta quando em repouso.

É proibido fazer cortes horizontais nas paredes, exceto quando indicado no projeto estrutural. As paredes dos pvs deverão ser objeto de revestimento com traço de 1: 2 (cimento / areia), interna e externamente, com espessura de 20 mm.

Os Poços de Visita deverão ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverão ser impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das águas subterrâneas porventura acumuladas no seu interior.

### **3 – TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

#### **3.1 – Locação e nivelamento da obra – Serviços topográficos para meio-fio**

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO

 (53) 3233-8400

 PREFEITURAMUNICIPALDORG

 PREFEITURADORIOGRANDE

 [WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de Localização e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, a quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Comissão de Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportuna.

A Medição será por m linear da pista de rolamento, considerando a locação de todos os pontos do logradouro necessários à infraestrutura.

### **3.2. - Preparo da cancha**

O preparo da cancha será feito através dos serviços de corte e aterro, tendo por base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

#### **3.2.1 – Escavação mecânica de material (corte)**

As escavações executadas mecanicamente dentro de áreas urbanas e que, por consequência, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha será a remoção de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.

##### **Interferências**

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades, observando-se cautela extrema, principalmente com relação a interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica ou adutoras d'água e esgoto.

##### **Escavação**

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:

- Escoamento ou ruptura das fundações;
- Descompressão do terreno da fundação;
- Descompressão do terreno pela água.

#### **3.2.2 – Regularização e compactação do sub-leito**

Com uma motoniveladora faz-se a regularização do subleito, removendo uma camada de até 10 cm de solo, quando necessário executa-se também a compactação do subleito com um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servirá de subleito da rua, estará pronto para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentação.

#### **3.2.3 – Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte**

Após a escavação o material deve ser removido e transportado até o bota-fora, que está localizado no Bairro Cassino, Rua São Leopoldo 632, Licença Ambiental nº 1199/2014, conforme Figura 3 do item 2.2.4.

#### **3.2.4 – Colcação e compactação de aterro para sub-base**

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta camada deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo compactador de 10 ton. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar o eixo projetado além da camada de colchão de areia do pavimento (6 cm para bloco de concreto – medidas de altura de colchão de areia).

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

#### **- Aterro para leito do bloco de concreto**

Execução de camada ou colchão de areia:

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou pó de brita, sobre base ou sub-base compactada. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

A espessura da camada de colchão de areia será de 6cm, e a da base de areia será de acordo com o especificado em projeto, esta camada deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com rolo de, no mínimo, 7,5 ton, ficando a cargo da fiscalização a definição desta espessura, de acordo com as características encontradas no subleito de cada trecho da via.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento, maquinários e funcionários necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

#### **3.2.5 – Aterro em Saibro**

Será utilizado o saibro no encontro do pavimento executado com as ruas que não possuem pavimentação, a fim de realizar a concordância entre elas, conforme demarcado no projeto de pavimentação. Esta camada de saibro deverá ser e devidamente compactada e ter  $CBR \geq 50$ .

Neste item inclui o transporte e foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima licenciada pelo órgão ambiental e o local da obra, para o cálculo do transporte.

#### **3.2.6 – Sub-base de brita graduada**

A brita graduada simples é composta de diferentes faixas de granulometria de pedras com diâmetro nominal de no máximo 38 mm, mais usuais com diâmetros nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos passantes na peneira 200 (0,075mm): em geral entre 3 e

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

9%. A brita graduada possui também Índice de Suporte Califórnia em geral maior que 60%. Para vias de tráfego médio, pesado ou muito pesado ( $N \geq 106$  repetições do eixo padrão de 80 kN), o ISC deve ser superior a 80%. Expansão nula ou muito baixa. Possui Módulo de Resiliência em geral entre 100 e 400 MPa.

A distribuição do material é feita preferencialmente por vibroacabadora, embora possa ser realizada por motoniveladora. A compactação é feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibração ou não, seguida de pneus; deve ser realizada logo após espalhamento.

Na Rua João de Magalhães foi utilizada base de brita graduada com camada de 20 cm, devido a este trecho ser rota de transporte coletivo.

A Medição será após a conclusão da totalidade do evento correspondente, conforme planilha orçamentária.

### **3.2.7 – Transporte de material granular (BGS, pó de pedra e rachão)**

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida mais próxima licenciada pelo órgão ambiental e a cidade de Rio Grande, para o cálculo do transporte.

### **3.3 – Meio-fio**

#### **3.3.1 – Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100x15x13x30 cm**

O meio-fio, por definição, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de pavimentação da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as peças individuais que serão utilizadas com fins específicos para execução de contenção do passeio e do pavimento com blocos de concreto, são elementos executados em concreto de cimento Portland com formato definido e único, após executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de pavimentação, formarão as guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverão seguir as seguintes especificações técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em máquinas de vibro-compressão, de forma a garantir a obtenção de um concreto homogêneo e compacto;

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**




**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**

- Resistência característica à compressão, calculada de acordo com a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
- Não será permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;
- Apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho;
- Ter espessura mínima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), e 300mm de altura, de acordo com a Figura 17 a seguir:



**Figura 17 – Dimensões do meio fio 13x15x30x100 cm**

As tolerâncias dimensionais são:

- 2 cm para o comprimento padrão de 100 cm;
- 1 cm para a altura;
- 0,5 cm para a largura da base;
- 0,5 cm para a largura do topo;
- Quanto ao desempenho das faces (nível), não são toleradas variações superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco;
- A face superior deverá apresentar dimensões iguais a 13 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

 **(53) 3233-8400**

 **PREFEITURAMUNICIPALDORG**

 **PREFEITURADORIOGRANDE**

 **[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**





## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios necessários para a execução das obras.

Todos os meios fios serão entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá ao controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espaçamento das juntas, às condições de escoramento e ao estado geral das peças. Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento deverão ser sanados. Não caberá indenização quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligência do executor.

#### **3.3.2 – Escoramento de meio fio**

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio público, numa largura mínima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para complementar a altura que se fizer necessária com o material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado manualmente.

Além do escoramento dos meios-fios que serão assentados, em diversas ruas foi computado a execução do escoramento de meios-fios já assentados no contrato anterior, porém que estão sem escoramento.

## **4. – VEGETAÇÃO**

### **4.1 – Supressão de árvores com transporte**

Nas vias onde se desenvolverão as ações previstas nos projetos de pavimentação (rua e passeios) e drenagem existem um plantio de vegetação pelos moradores locais, sem um

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

prévio planejamento, a qual conflitam com o traçado projetado resultando na inviabilização da execução de obra, desta forma se faz necessário a autorização pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da supressão de árvores, cuja relação consta em planta.

**Para a retirada das árvores existentes, a contratada deve obedecer todas as especificações e fornecer toda a documentação exigida pela autorização ambiental da obra.**

Além disso, a autorização ambiental da obra deve ser mantida sempre no Canteiro de Obra.

#### **5. – LIMPEZA DA OBRA**

A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término de cada etapa (trecho) concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no local da obra, a fiscalização dará o destino para esse material (local apropriado). Será realizada a varrição de cada rua, além de limpeza de sarjetas e capinas necessárias.

A limpeza será realizada em toda a extensão de cada rua, mesmo nas áreas já executadas anteriormente.

#### **6. – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

O PRAZO para execução das obras constantes deste memorial será de **150 (cento e cinquenta) dias**.

O prazo deverá contar a partir da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, após o contrato com a empresa vencedora da licitação estiver devidamente assinado, sendo descontados os dias impraticáveis a execução dos serviços.

#### **7. – MEDIÇÃO**

A medição será efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalização da PMRG, onde serão medidos os serviços já executados de acordo com projeto, cronograma físico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

**A medição de cada mês só será realizada caso a empresa esteja com o andamento da execução da obra de acordo com o cronograma, caso contrário, só será realizada a medição quando a empresa se adequar ao cronograma.**

A executante deverá exercer o máximo cuidado ao executar os serviços solicitados, pois qualquer descuido ou negligência da mesma, causando perda de material ou dano ao meio ambiente, o serviço deverá ser refeito e repostos os materiais, sem ônus para Contratante.

#### **8. – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado com base na medição referida no item anterior, aos preços unitários propostos, de acordo com o contrato.

#### **9. – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O cronograma físico – financeiro, como também o orçamento discriminado, de cada via constante neste Memorial deverá ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em anexo.

**É importante salientar, que a empresa deve disponibilizar quantas frentes de obra forem necessárias, a fim de cumprir o cronograma proposto. Como a drenagem desta rua possui quatro trechos independentes, a contratada deverá iniciar a obra em diversos trechos momentaneamente. E após, a execução da drenagem em cada trecho, já pode ser iniciada a terraplanagem assentamento de meio-fio, liberando assim o respectivo trecho para a PMRG realizar a pavimentação.**

#### **10. – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A obra deverá ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado pela fiscalização da PMRG, imediatamente após a conclusão dos serviços.

Durante a execução dos serviços deverá haver uma sinalização terrestre adequada, conforme legislações de trânsito vigentes. Será de responsabilidade da empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO



(53) 3233-8400



PREFEITURAMUNICIPALDORG



PREFEITURADORIOGRANDE



[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

A instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob intervenção, garantindo a perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN.

A executante deverá exercer o máximo cuidado em evitar perdas ou danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição dos mesmos sem ônus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverão ser reparadas convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensações em serviço ou a qualquer outra situação.

Os desvios de tráfego e acesso aos moradores, no local de execução das obras, deverão ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de trânsito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execução dos serviços deverá realizar os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários para manter a integridade dos materiais e serviços objeto deste, sem causar ônus para a Contratante.

Deverão ser apresentados laudos referentes às resistências características dos materiais utilizados nestas obras, tais como blocos de concreto para pavimentação, tubulação e galerias de concreto, meios-fios e etc, sendo que a fiscalização da Prefeitura será a responsável pela escolha dos materiais que serão ensaiados, ficando a empresa responsável pelo custo, carregamento e transporte do material. Caso os mesmos não atingirem o exigido nas normas específicas nos testes, também ficará a cargo da empresa a retirada e transporte do material não qualificado.

Todas as certificações e testes só serão aceitos por empresas reconhecidas nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser retirado no prazo máximo em 48hrs.

Para execução deste projeto a empresa vencedora da Licitação deverá comprovar aptidão do desempenho de atividade pertinente no tocante à experiência, de no mínimo em:

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**



**(53) 3233-8400**



**PREFEITURAMUNICIPALDORG**



**PREFEITURADORIOGRANDE**



**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**



## **Prefeitura Municipal do Rio Grande**

### **Gabinete de Programas e Projetos Especiais**

- DRENAGEM - 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiros a vácuo;
- PAVIMENTAÇÃO – 20% da quantidade de serviços de meio-fio;

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste memorial, somente poderão ser modificados mediante prévia e expressa autorização do projetista, constante em Diário de Obras e através de Termo Aditivo.

A aceitação do projeto por parte da firma empreiteira significa concordância com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante os serviços venham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para a PMRG.

Rio Grande, 09 de junho de 2022.

#### **EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO:**

---

**Eng<sup>a</sup>. Civil Bárbara Lothamer Peixe**

**Projetista**

**CREA/RS – 202.828**

---

**Gilberto Arabidian Junior**

**Chefe de Gabinete - GPPE**

**LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO**

**(53) 3233-8400**

**PREFEITURAMUNICIPALDORG**

**PREFEITURADORIOGRANDE**

**[WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR](http://WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR)**