

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Dados da Composição Seleccionada

Dimensões: Altura (m) Largura (m) Comprimento (m)

Código: Unidade de Medida: 1 1,8 1,3 1,3

Descrição Básica: POÇO DE VISITA B1

Tipo do Item	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
S	102323	escavação	M3	5,8320	R\$ 16,45	R\$ 95,94
S	97916	remoção até 6km	M3	2,7900	R\$ 12,90	R\$ 35,99
S	93381	reaterro	M3	3,0420	R\$ 10,23	R\$ 31,12
S	73891/001	rebaixamento	H	24,0000	R\$ 3,94	R\$ 94,56
S	96624	lastro de brita	M3	0,1690	R\$ 100,35	R\$ 16,96
S	94974	concreto magro	M3	0,1690	R\$ 352,29	R\$ 59,54
S	6110	alvenaria	M3	1,5840	R\$ 672,98	R\$ 1.066,00
S	74001/001	reboco	M2	7,9200	R\$ 21,05	R\$ 166,72
S	6501	tampas	M3	0,2028	R\$ 2.047,63	R\$ 415,26
						R\$ 1.982,08

Gilberto Arabidian Junior
ENG.CIVIL CREA-RS 159864