

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS SECRETARIA ESPECIAL DO CASSINO						
ORÇAMENTO RUA ALEXANDRE ENNES						
Item	Descrição dos Serviços	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Custo Unit. c/ BDI	Custo total c/BDI
1. Instalações Provisórias						
1.1	Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro)	73847/002	mês	4,00	606,06	2424,24
1.2	Banheiro Químico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²)	PLEO - 25301	mês	4,00	618,05	2472,20
1.3	Aquisição e assentamento de placa de obra	74209/1	m²	3,00	323,23	969,69
1.4	Entrada Provisória de Energia	73960/1	pt	1,00	1232,47	1232,47
1.5	Sinalização de Segurança	74221/1	m	1.000,00	1,69	1690,00
1.6	Topografia (Pavimentação, levantamento, marcação, as built)	78472	m²	4.050,00	0,39	1579,50
Total de Instalações Provisórias						R\$ 10.368,10
2. Pavimentação						
2.1	Preparo da Cancha					
2.1.1	Decapagem mec.+armazenamento+carga s/ transp.	PLEO 531209	m³	405,00	19,68	7970,40
2.1.2	Regularização do sub-leito	72961	m²	4050,00	1,35	5467,50
2.1.3	Colchão de areia (sub-base) inclu. Transp.	72948	m³	631,80	47,24	29846,23
2.1.4	Espalhamento camadas de 20cm	74034	m³	1215,00	2,78	3377,70
2.1.5	Compactação com rolo compactador c/ controle de GC	74005	m³	1215,00	5,18	6293,70
2.2	Pavimentação com Blocos de Concreto					
2.2.1	Ass. de blocos de concreto intertravados e=8cm + leito de areia 5cm	73764/005	m²	4.050,00	20,10	81.405,00
2.3	Meio Fio de Concreto Prémoldado					
2.3.1	Assentamento de Meio Fio de Concreto c/ rejunte	74223/001	m	910,00	15,06	13.704,60
2.4	Nivelamento e realinhamento de meio fio e Poços de Visita					
2.4.1	Nivelamento, realinhamento de PV+ Meio fio Boca de Lobo	PLEO 000258	Unid.	21,00	228,64	4.801,44
Total de Pavimentação						R\$ 152.866,57
3. LIMPEZA DA OBRA						
3.1	Limpeza geral da obra	73948/16	m²	4.050,00	2,28	9.234,00
Total da Limpeza Geral						R\$ 9.234,00
TOTAL DA OBRA						R\$ 172.468,67

Cálculo do BDI utilizado no orçamento	
1. Garantia	0,25%
2. Riscos	1,39%
3. Despesas financeiras	0,99%
4. Administração Central	3,99%
5. Lucro	8,04%
6. Tributos	8,34%
Total	23%

Eng.º Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI e Franarin.

Secretário do Cassino Paulo Rogério Gomes

Rio Grande, 9 de Dezembro de 2015.