

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA ESPECIAL DO CASSINO

ORÇAMENTO RUA SANTA MARIA

Item	Descrição dos Serviços	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Custo Unit. c/ BDI	Custo total c/BDI
1. Instalações Provisórias						
1.1	Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro)	73847/002	mês	2,00	606,06	1212,12
1.2	Banheiro Químico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²)	PLEO - 25301	mês	2,00	618,05	1236,10
1.3	Aquisição e assentamento de placa de obra	74209/1	m²	-	323,23	0,00
1.4	Entrada Provisória de Energia	73960/1	pt	-	1232,47	0,00
1.5	Sinalização de Segurança	74221/1	m	400,00	1,69	676,00
1.6	Topografia (Pavimentação, levantamento, marcação, as built)	78472	m²	1.010,00	0,39	393,90
Total de Instalações Provisórias					R\$	3.518,12
2. Pavimentação						
2.1 Preparo da Chancha						
2.1.1	Decapagem mec.+armazenamento+carga s/ transp.	PLEO 531209	m³	101,00	19,68	1987,68
2.1.2	Regularização do sub-leito	72961	m²	1010,00	1,35	1363,50
2.1.3	Colchão de areia (sub-base) inclu. Transp.	72948	m³	262,60	47,24	12405,22
2.1.4	Espalhamento camadas de 20cm	74034	m³	262,60	2,78	730,03
2.1.5	Compactação com rolo compactador c/ controle de GC	74005	m³	262,60	5,18	1360,27
2.2 Pavimentação com Blocos de Concreto						
2.2.1	Ass. de blocos de concreto intertravados e=8cm + leito de areia 5cm	73764/005	m²	1.010,00	20,10	20.301,00
2.3 Meio Fio de Concreto Prémoldado						
2.3.1	Assentamento de Meio Fio de Concreto c/ rejunte	74223/001	m	240,00	15,06	3.614,40
2.4 Nivelamento e realinhamento de meio fio e Poços de Visita						
2.4.1	Nivelamento, realinhamento de PV+ Meio fio Boca de Lobo	PLEO 000258	Unid.	2,00	228,64	457,28
Total de Pavimentação					R\$	42.219,38
3. LIMPEZA DA OBRA						
3.1	Limpeza geral da obra	73948/16	m²	1.628,00	2,28	3.711,84
Total da Limpeza Geral					R\$	3.711,84
TOTAL DA OBRA					R\$	49.449,34

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

1. Garantia	0,25%
2. Riscos	1,39%
3. Despesas financeiras	0,99%
4. Administração Central	3,99%
5. Lucro	8,04%
6. Tributos	8,34%
Total	23%

Eng.º Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do Sinapi e Franarin.

Secretário do Cassino Paulo Rogério Gomes

Rio Grande, 9 de Dezembro de 2015.