

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES -REFORMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em Reais

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTID.	UN. MAT.	TOTAL MAT.	UN. M. O.	TOT. M. O.	UN. TOTAL	VALOR TOT.	VAL. TOT. CÍBIDI
1	Instalações e mobilização para as etapas da obra	m²	45,40	3,09	140,29	2,20	99,88	5,29	240,17	300,21
2	Demolições									
2.1	De concreto armado com remoção	m³	1,08	147,08	158,85	97,40	105,19	244,48	264,04	330,05
3	Estrutural									
3.1	Juntas	unid	4,00	58,46	233,84	65,20	260,80	123,66	494,64	618,30
3.2	Viga (escoras/formas/armaduras/lanç./cura/desf/compound)	m³	1,08	1.458,90	1.575,61	982,49	1.061,09	2.441,39	2.636,70	3.295,88
4	Telhado									
4.1	Remoção e recolocação do Telhado c/reaproveitamento	m²	45,40	3,20	145,28	13,85	628,79	17,05	774,07	967,59
5	Substituição de piso									
5.1	Remoção, preparação, assentamento e acabamento	m²	41,00	110,60	4.534,60	46,30	1.898,30	156,90	6.432,90	8.041,13
6	Pintura (com os fundos respectivos)									
6.1	Preparação, lixamento e aplicação de resina em assoalho	m²	41,00	6,10	250,10	40,90	1.676,90	47,00	1.927,00	2.408,75
6.2	Acrílica semi-brilho	m²	130,00	3,85	500,50	5,78	751,40	9,63	1.251,90	1.564,88
6.3	Esmalte	m²	6,00	4,61	27,66	6,82	40,92	11,43	68,58	85,73
7	Limpeza e destino de resíduos (permanente e final da obra)	m²	45,40	0,30	13,62	1,75	79,45	2,05	93,07	116,34
	TOTAL				7.580,34		6.602,72		14.183,07	17.728,83
	TOTAL COM B. D. I. (25%)				9.475,43		8.253,40		17.728,83	

19.03.14 - Encargos Sociais: 177,61% - B.D.I.: 25%

A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da ObraEngª Cátia Cilene Borges do Pinho

Cátia