

| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTARIA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|--------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTO RUA 10 | | | | | | | | |
| Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Custo total c/ BDI | Custo total s/ BDI | Custo total c/ BDI |
| 1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra | 74209/001 | m² | 0,00 | 300,37 | 376,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/sanitário) | INS 10775 | mês | 0,00 | 500,00 | 626,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ligação Provisória água | SETOP/IO-LIG-015 | Unid. | 0,00 | 634,90 | 795,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Entrada Provisória de Energia | 41598 | Unid. | 0,00 | 1.326,87 | 1.663,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Administração Local | PMRG - COMP003 | mês | 0,00 | 5.789,20 | 7.257,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 138,50 | 2,20 | 2,76 | 304,70 | 382,26 |
| Total de Instalações Provisórias | | | | | | | R\$ 304,70 | R\$ 382,26 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) | 78472 | m² | 970,00 | 0,33 | 0,41 | 320,10 | 397,70 |
| 2.2 Preparo da Cancha | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 2,00 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 3,00 |
| 2.2.2 | Remoção de material escavado - carga, descarga e transporte DMT=16,0 km E=1,25 | PMRG - COMP029 | m³XKm | 6,00 | 1,65 | 2,07 | 9,90 | 12,42 |
| 2.2.3 | Regularização e compactação do sub-leito | 100577 | m² | 970,00 | 0,62 | 0,78 | 601,40 | 756,60 |
| 2.2.4 | Colocação e compactação de aterro para sub-base c/transporte | PMRG - COMP030 | m³ | 190,00 | 69,39 | 86,99 | 13.184,10 | 16.528,10 |
| 2.2.5 | Aterro em Saibro c/transporte | PMRG - COMP004 | m³ | 0,00 | 141,68 | 177,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra | 92405 | m² | 970,00 | 49,37 | 61,89 | 47.888,90 | 60.033,30 |
| 2.4 Recalçamento | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Retirada e recomposição de pavimento de blocos de concreto intertravado com reaproveitamento | PMRG - COMP005 | m² | 0,00 | 25,33 | 31,75 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Pavimentação | | | | | | | R\$ 62.006,80 | R\$ 77.731,12 |
| 3. DRENAGEM | | | | | | | | |
| 3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Locação e nivelamento de obra - topografia (Drenagem) | 99063 | m | 75,00 | 3,00 | 3,76 | 225,00 | 282,00 |
| 3.2 Movimentação de Terra | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Escavação mecânica de Valas | 90106 | m³ | 114,00 | 4,78 | 5,99 | 544,92 | 682,86 |
| 3.3 Reaterro e Aterro | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Reaterro e compactação de valas com material local | 93379 | m³ | 92,00 | 12,03 | 15,08 | 1.106,76 | 1.387,36 |
| 3.3.2 | Reaterro Mecânico com adensamento hidráulico camada de 20 cm | 94339 | m³ | 0,00 | 63,10 | 79,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Remoção do Material Escavado | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Remoção de material escavado - carga, descarga e transporte DMT=16 km E=1,25 | PMRG - COMP029 | m³XKm | 68,75 | 1,65 | 2,07 | 113,44 | 142,31 |
| 3.5 Remoção de galerias / Poço de Visita e Boca de Lobo | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 10Km | PMRG - COMP007 | m | 0,00 | 46,43 | 58,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Remoção e demolição de Poços de Visita/Boca de Lobo existente, carga, descarga e transporte até 10 km | PMRG - COMP034 | Unid. | 0,00 | 203,70 | 255,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Canalizações | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Assentamento e fornec. tubo Ø 400 mm PA - 2 / PBJE | 92835 | m | 75,00 | 156,88 | 196,66 | 11.766,00 | 14.749,50 |
| 3.6.2 | Assentamento e fornec. tubo Ø 600 mm PA - 2 / PBJE | 92839 | m | 0,00 | 259,35 | 325,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 | PMRG - COMP014 | unid. | 6,00 | 1.293,17 | 1.621,12 | 7.759,02 | 9.726,72 |
| 3.7.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo- BL para Ø 600 mm | PMRG - COMP015 | unid. | 0,00 | 1.840,28 | 2.306,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3 | Ala de alvenaria para tubo 2Ø 600 mm | PMRG - COMP033 | unid. | 0,00 | 3.652,88 | 4.579,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo | PMRG - COMP008 | unid. | 2,00 | 702,12 | 880,18 | 1.404,24 | 1.760,36 |
| 3.8 Rebaixamento do Lençol Freático | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Rebaixam. do lençol freático p/ execução de BL e PV | PMRG - COMP016 | Unid. | 6,00 | 254,71 | 319,30 | 1.528,26 | 1.915,80 |
| 3.8.2 | Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação | PMRG - COMP017 | m | 75,00 | 30,48 | 38,21 | 2.286,00 | 2.865,75 |
| 3.9 Meio Fio de Concreto Pré-moldado | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 100 | 94273 | m | 280,00 | 37,52 | 47,04 | 10.505,60 | 13.171,20 |
| 3.9.2 | Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa | PMRG - COMP006 | m | 280,00 | 3,79 | 4,75 | 1.061,20 | 1.330,00 |
| 3.10 Remoção e realinhamento de meio fio | | | | | | | | |
| 3.10.1 | Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) | PMRG - COMP031 | m | 0,00 | 22,30 | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | Remoção de meio fio | PMRG - COMP032 | m | 0,00 | 1,26 | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Drenagem | | | | | | | R\$ 38.300,44 | R\$ 48.013,86 |
| 4 LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | | |
| 4.1 | Limpeza geral da obra | PMRG - COMP011 | m² | 970,00 | 0,67 | 0,84 | 649,90 | 814,80 |
| Total da Limpeza Geral | | | | | | | R\$ 649,90 | R\$ 814,80 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | R\$ 101.261,84 | R\$ 126.942,04 |

| Cálculo do BDI utilizado no orçamento | |
|---|---------------|
| 1. Garantia (G) | 0,74% |
| 2. Riscos (R) | 0,97% |
| 3. Despesas financeiras (DF) | 1,21% |
| 4. Administração Central (AC) | 4,67% |
| 5. Lucro (L) | 8,69% |
| 6. Tributos (T) | 6,65% |
| Total | 25,36% |
| BDI=[((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T))-1]x100 | |
| BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 | |

Rio Grande, 14 de agosto de 2020.

REVISÃO 01 DO PROJETO

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem na tabela do SINAPI de Junho de 2020. E de composições contidas no Programa Orcafascio