

Planilha de Orçamento - ANALÍTICA DISCRIMINADA - GLOBAL


24/05/2010
Página 2 de 2

Obra: 12 - Castelo Branco (complementares)
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

Endereço: Rua 01,n°11
Cidade: Rio Grande

Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		C.Direto	Valor	BDI %	Sub-Total	Total
			C.Unitário	C.Parcial	C.Unitário	C.Parcial					
.4 TUBO PVC RIGIDO Soldavel 25mm	170,00	M	2,55	433,50	2,70	459,00	882,50	1,05	0,12	1.071,00	87.163,14
.5 TUBO PVC RIGIDO Soldavel 20mm	1,20	M	2,55	3,06	2,10	2,52	5,58	0,93	16,67	6,69	87.169,83
.6 Joelho 90 PVC RIGIDO Soldavel 25mm	16,00	UN	3,44	55,04	1,11	17,76	72,80	0,91	1,25	87,36	87.257,19
.7 Joelho 90 PVC RIGIDO Soldavel 40mm	4,00	UN	5,16	20,64	3,63	14,52	35,16	1,76	5,01	42,20	87.299,39
.8 Te 90 PVC RIGIDO Soldavel 25mm	4,00	UN	3,44	13,76	1,75	7,00	20,76	1,04	5,01	24,92	87.324,31
.9 Te 90 PVC RIGIDO Soldavel 40mm	2,00	UN	4,30	8,60	5,98	11,96	20,56	2,06	10,02	24,68	87.348,99
.10 Registro Gaveta 25mm	1,00	UN	11,16	11,16	29,45	29,45	40,61	8,12	20,00	48,73	87.397,72
.11 Registro Gaveta 40mm	2,00	UN	14,63	29,26	47,58	95,16	124,42	12,45	10,01	149,32	87.547,04
.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm	3,00	UN	12,02	36,06	60,95	182,85	218,91	14,59	6,66	262,68	87.809,72
.13 Registro Pressão 25mm	2,00	UN	12,02	24,04	97,86	195,72	219,76	21,97	10,00	263,70	88.073,42
.14 Registro Gaveta Canopla Cromada 40mm	2,00	UN	13,74	27,48	78,93	157,86	185,34	18,54	10,00	222,42	88.295,84
.15 Torneira p/ Lavatório	2,00	UN	12,02	24,04	85,58	171,16	195,20	19,52	10,00	234,24	88.530,08
.16 Torneira p/ Pia Cozinha	1,00	UN	12,02	12,02	159,98	159,98	172,00	34,40	20,00	206,40	88.736,48
.17 Válvula Descarga	2,00	UN	42,97	85,94	175,80	351,60	437,54	43,75	10,00	525,04	89.261,52
4.3. Esgoto											
.1 Curva 90 PVC 100mm	2,00	UN	8,61	17,22	62,05	124,10	141,32	14,13	10,00	169,58	89.431,10
.2 TE Sanitário PVC RIGIDO 100x50mm	4,00	UN	9,47	37,88	73,73	294,92	332,80	16,64	5,00	399,36	89.830,46
.3 Curva 90 PVC 40mm	2,00	UN	5,16	10,32	15,05	30,10	40,42	4,04	10,00	48,50	89.878,96
.4 CURVA 45 PVC 50mm	3,00	UN	6,86	20,58	32,20	96,60	117,18	7,81	6,66	140,61	90.019,57
.5 Curva 45 PVC 40mm	2,00	UN	5,16	10,32	13,95	27,90	38,22	3,82	9,99	45,86	90.065,43
.6 TUBO PVC RIGIDO 100mm	4,00	M	8,61	34,44	18,86	75,44	109,88	5,49	5,00	131,84	90.197,27
.7 TUBO PVC RIGIDO 40mm	3,00	M	5,16	15,48	13,17	39,51	54,99	3,66	6,66	65,97	90.263,24
.8 TUBO PVC RIGIDO 50mm	2,00	M	6,86	13,72	15,85	31,70	45,42	4,54	10,00	54,50	90.317,74
							75.265,67			90.317,74	90.317,74


Gilberto Arabidán Junior
CREA-RS 159864


Felipe Cândido Veloso Costa
CREA-RS 159649