

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACÃO	20,45%	15,67%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	04-21 (N DES.)	PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACÃO	RIO GRANDE/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACÃO									
1.1.			EXECUÇÃO DA OBRA - PRAÇA JUNAÇÃO						242.098,04
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						242.098,04
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ ENCARREGADO GERAL, LOCAÇÃO DE CONTAINER E SANITÁRIO QUÍMICO.	UN.	1,00	12.187,44	BDI 1	14.679,77	14.679,77
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.755,07
1.2.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,88	306,78	BDI 1	369,52	1.064,22
1.2.2.	Composição	03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREGRO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UN.	1,00	2.304,27	BDI 1	2.775,49	2.775,49
1.2.3.	Composição	04	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1")	UN.	1,00	759,95	BDI 1	915,36	915,36
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS						2.075,99
1.3.1.	SINAPI	98525	LMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 05/2018	M2	2.091,14	0,32	BDI 1	0,39	815,54
1.3.2.	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3), AF_ 07/2020	M3	30,78	6,15	BDI 1	7,41	228,08
1.3.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_ 11/2019	M2	2.091,14	0,08	BDI 1	0,10	209,11
1.3.4.	Composição	28	LOCAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO.	M	331,96	2,06	BDI 1	2,48	823,26
1.4.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO						24.828,20
1.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 45 CM*, AF_ 08/2017	M3	12,62	90,96	BDI 1	109,56	1.382,65
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, 8CM.	M3	13,99	620,29	BDI 1	747,14	10.452,49
1.4.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_ 07/2016	M2	78,25	111,52	BDI 1	134,33	10.511,32
1.4.4.	Composição	05	PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL 25x25CM	M²	11,85	170,73	BDI 1	205,64	2.436,83
1.4.5.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_ 11/2017	M	91,65	0,41	BDI 1	0,49	44,91
1.5.			BASQUETE 3X3						35.302,50
1.5.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM*, AF_ 07/2019	M3	24,65	86,05	BDI 1	103,65	2.554,97

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PRACA CIBRAZEM - IMPLANTACAO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PRACA CIBRAZEM - IMPLANTACAO	MUNICIPIO / UF	RIO GRANDERS	20,45%	15,67%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)
PRACA CIBRAZEM - IMPLANTACAO									
1.5.2.	SINAPI	97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM, INCLUSO ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER COM TELA Q-113, MALHA 10X10MM, COM TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR); BARRAS DE TRANSFERENCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM; APLICAÇÃO DE GRAÇA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA; BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10,0 MM; APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA; EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO, TABUA, SARRAFO, DESMOLDANTE, E AGENTE DE CURA.	M2	246,50	99,31	BDI 1	119,62	29.486,33
1.5.3.	Composição	06	POLIMENTO CAMUÇADO FINO EM CONCRETO	M²	246,50	10,98	BDI 1	13,23	3.261,20
1.6.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (brinquedo PCD)	M2	9,21	47,19	BDI 1	56,84	523,50
1.6.1.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (quadra de basquete)	M2	27,12	47,19	BDI 1	56,84	1.541,50
1.6.3.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	98,20	11,34	BDI 1	13,66	1.341,41
1.7.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA						23.843,00
1.7.1.	Composição	07	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, H=7M, DUPLO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50M, COM 02 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED 99W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACIONADO POR RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUSO ATERRAMENTO - FLANGEADO E INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 50X50X50cm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN.	2,00	4.020,47	BDI 1	4.842,66	9.685,32
1.7.2.	Composição	08	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, H=2,50, DUPLO, COM 02 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED 50W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACIONADO POR RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUSO ATERRAMENTO - FLANGEADO E INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 50X50X50cm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	0	4,00	1.474,63	BDI 1	1.776,19	7.104,76
1.7.3.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF-12/2020	UN	7,00	149,65	BDI 1	180,25	1.261,75
1.7.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	93,00	5,15	BDI 1	6,20	576,60
1.7.5.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184,25	9,82	BDI 1	11,83	2.179,68
1.7.6.	Composição	09	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	59,53	19,75	BDI 1	23,79	1.416,22
1.7.7.	Composição	10	REDE DE ATERRAMENTO DE POSTES METÁLICOS - CABO 16MM COBRE NU E HASTES DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,48	20,52	BDI 1	24,72	1.618,67
1.8.			ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE 3x3						22.325,73



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		Nº SIC CONV 0		PROponente / TOMADOR 0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO		MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS			BDI 1 20,45%	BDI 2 15,67%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 04-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO										
1.8.1.	Composição	27	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7M, COM 01 REFLETOR LED 100W, ACIONADO POR RELE FOTOELETRICO - INCLUSO ATERRAMENTO- INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO	UN.	4,00	2.961,59	BDI 1	3.567,24	14.268,96	RA
1.8.2.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	9,00	149,65	BDI 1	180,25	1.622,25	RA
1.8.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	102,00	5,15	BDI 1	6,20	632,40	RA
1.8.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	239,87	7,26	BDI 1	8,74	2.096,46	RA
1.8.5.	Composição	09	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	72,69	19,75	BDI 1	23,79	1.729,30	RA
1.8.6.	Composição	10	REDE DE ATERRAMENTO DE POSTES METÁLICOS - CABO 16MM COBRE NU E HASTES DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,95	20,52	BDI 1	24,72	1.976,36	RA
1.9.			BRINQUEDOS PLAYGROUND						41.433,66	
1.9.1.	Colaço	03	PLAYGROUND FABRICADO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM CULUNAS MEDINDO 12,00 cm x 12,00cm E PADERDE DE 20,00mm. REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLETINO PIGMENTADO NA COR DE MADEIRA, COM 3 TORRES, COM MEDIDAS GERAIS DE 9,00m C x 6,00m L x 2,60mh, COM PINTURA PU AUTOMOTIVA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. COM ENTREGA E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	26.500,00	BDI 2	30.652,55	30.652,55	RA
1.9.2.	Composição	13	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BALANÇO ADAPTADO PCD SOBRE PISO DE CONCRETO. BALANÇO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVA PARA A CADEIRA DE RODAS, SUPORTE DE CARGA DE NO MÍNIMO 120KG..	UN.	1,00	9.320,58	BDI 2	10.781,11	10.781,11	RA
1.10.			BANCO/FLOREIRA DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO						17.719,74	
1.10.1.	Composição	11	BANCO/FLOREIRA DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO REJUNTADO COM ARGAMASSA.	M²	23,54	624,95	BDI 1	752,75	17.719,74	RA
1.11.			EQUIPAMENTOS						7.647,92	
1.11.1.	Composição	12	ESTRUTURA METÁLICA OFICIAL DE BASQUETE, COM AVANÇO 2,30M, INCLINDO TABELA, CESTA, E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2.338,65	BDI 1	2.816,90	2.816,90	RA
1.11.2.	Composição	14	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA 2,00x1,50M.	UN.	2,00	2.088,28	BDI 2	2.415,51	4.831,02	RA
1.12.			ACADEMIA AO AR LIVRE						23.561,29	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	04-21 (N DES.)	PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTAÇÃO	RIO GRANDE/RS
			BDI 1
			20,45%
			BDI 2
			15,67%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTAÇÃO										
1.12.1.	Composição	20	CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	2.714,71	BDI 2	3.140,11	3.140,11	RA
1.12.2.	Composição	21	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	4.133,47	BDI 2	4.781,18	4.781,18	RA
1.12.3.	Composição	22	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	4.464,08	BDI 2	5.163,60	5.163,60	RA
1.12.4.	Composição	23	SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	2.346,26	BDI 2	2.713,92	2.713,92	RA
1.12.5.	Composição	24	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	1.611,82	BDI 2	1.864,39	1.864,39	RA
1.12.6.	Composição	25	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00x1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	1,00	1.823,58	BDI 2	2.109,33	2.109,33	RA
1.12.7.	Composição	26	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA TERCEIRA IDADE - ATIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO.	UN.	3,00	1.091,83	BDI 2	1.262,92	3.788,76	RA
1.13.			PASAGISMO						19.215,55	
1.13.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF 05/2018	M2	244,34	1,67	BDI 1	2,01	491,12	RA
1.13.2.	Composição	15	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL COM FERTILIZANTE ORGÂNICO	M²	16,61	165,56	BDI 1	199,42	3.312,37	RA
1.13.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	M2	244,34	18,05	BDI 1	21,74	5.311,95	RA
1.13.4.	Composição	16	PREPARO DO BÉRCO PARA PLANTIO DE PALMEIRAS COM ESPALHAMENTO DE COMPOSTO ORGÂNICO	UN.	16,00	11,28	BDI 1	13,59	217,44	RA
1.13.5.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF 05/2018	UN	10,00	88,50	BDI 1	106,60	1.066,00	RA
1.13.6.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2018	UN	6,00	47,96	BDI 1	57,77	346,62	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO	MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	BDI 1 20,45%	BDI 2 15,67%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTACAO									
1.13.7.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UN	12,00	252,40	BDI 1	304,02	3.648,24
1.13.8.	SINAPI	98509	M. AF. 05/2018	UN	76,00	28,97	BDI 1	34,89	2.651,64
1.13.9.	SINAPI	98505	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	M2	6,00	42,16	BDI 1	50,78	304,68
1.13.10.	Composição	17	TUTOR E AMARRILHO PARA ARVORES	UN	10,00	23,22	BDI 1	27,97	279,70
1.13.11.	Composição	18	ESPALHAMENTO DE TERRA ORIVUNDA DO CORTE	M³	30,78	42,77	BDI 1	51,52	1.585,79
1.14.	Composição	19	LIMPEZA FINAL	M²	794,64	1,36	BDI 1	1,64	1.303,21
1.14.1.	Composição		LIMPEZA FINAL DA PRAÇA						1.303,21
									RA
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO GRANDE/RS
Local

segunda-feira, 11 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: BEATRIZ CAUDURO MONTAGNER
CREA/CAU: CAU A74870-6
ART/RTT: 0

