



GEOTOP
Engenharia e Topografia

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ (TRECHO ENTRE RUA PERU E AV. URUGUAI)

CIDADE: CHUI - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I.: 23,79 %

ÍTEM	CÓDIGO/FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01		PAVIMENTAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO						
01.01		PAVIMENTAÇÃO - RUA PANAMÁ						
01.01.01	SINAPI/set19	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01.01.01	COMP.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	vb	1,00	R\$ 4.900,00	R\$ 6.065,71	R\$ 4.900,00	R\$ 6.065,71
01.01.01.02	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1,268,50	R\$ 0,40	R\$ 0,50	R\$ 507,40	R\$ 628,11
01.01.01.03	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 100,77	R\$ 124,74	R\$ 2.015,40	R\$ 2.494,86
01.01.01.04	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 345,00	R\$ 427,08	R\$ 1.035,00	R\$ 1.281,23
		SUBTOTAL R\$					8.457,80	R\$ 10.469,91
01.01.02	SINAPI/set19	PAVIMENTAÇÃO						
01.01.02.01	20365/DAER	REMOÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO - INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	152,22	R\$ 27,80	R\$ 34,41	R\$ 4.231,72	R\$ 5.238,44
01.01.02.02	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M³	76,11	R\$ 6,91	R\$ 8,55	R\$ 525,92	R\$ 651,04
01.01.02.03	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, PARA REJUNTE LÁTERAIS	M³	0,44	R\$ 492,88	R\$ 610,14	R\$ 215,70	R\$ 267,02
01.01.02.04	composição	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM - FRETE INCLUSO	M²	1,268,50	R\$ 60,10	R\$ 74,40	R\$ 76.236,85	R\$ 94.373,60
		SUBTOTAL R\$					81.210,19	R\$ 100.530,09
		TOTAL DA RUA PANAMÁ R\$					89.667,99	R\$ 111.000,00

Débora Warnke Costa Assinado de forma digital por Débora Warnke Costa
Certificado: 2022.04. 8. 2: 622. 03/00

Débora Warnke Costa
CPF 826.239.700-25

CNPJ 09.486.872/0001-86
Site: www.geotop-rs.com.br
E-mail: geotop@geotop-rs.com.br
Fones: (53) 3202.0027 / (53) 99959.5400