

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO DIVERSAS RUAS DO RIO GRANDE (com 10 m de largura) - VALOR PARA 10 KM - LOTE 1

Item	Descrição dos Serviços	Código Sinapi	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Unit. c/ BDI	Custo total c/BDI
1.1	Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro)	73847/002	mês	40,00	504,74	656,16	26.246,40
1.2	Aquisição e assentamento de placa de obra	74209/1	m²	30,00	217,82	283,17	8.495,10
1.3	Ligação Provisória água	PLEO - 25101	pt	10,00	693,22	901,19	9.011,90
1.4	Entrada Provisória de Energia	73960/1	pt	10,00	1.173,99	1526,19	15.261,90
1.5	Sinalização de Segurança	74221/1	m	10.000,00	1,74	2,26	22.600,00
1.6	Locação e nivelamento de obra - topografia (pav., dren e passeio)	85323	m	10.000,00	2,12	2,76	27.600,00
Total de Instalações Provisórias							R\$ 109.215,30
2.1	Preparo da Cancha						
2.1.1	Decapagem	73822/002	m²	16.005,00	0,52	0,68	10.883,40
2.1.2	Regularização e compactação do sub-leito	72961	m²	106.700,00	1,34	1,74	185.658,00
2.1.3	Colchão de areia (sub-base)	72948	m²	12.804,00	75,50	98,15	1.256.712,60
2.1.4	Reforço sub-eito com br graduada e=25cm transp. compac. d	73710	m²	1.000,00	82,18	106,83	106.830,00
2.2	Pavimentação com Blocos de Concreto						
2.2.1	Assentamento c/ bl. concreto intertravados e=8cm, rejunte ar gr	73764/005	m²	106.700,00	73,66	95,76	10.217.592,00
2.3	Meio Fio de Concreto Prémoldado						
2.3.1	Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto	74223/001	m	21.360,00	36,99	45,67	975.511,20
2.3.2	Escoramento Me o F oc/mat. Local, compac. Manua mente faixa	83718	m	21.360,00	2,58	3,35	71.556,00
Total de Pavimentação							R\$ 12.824.743,20
3.1	Movimentação de Terra						
3.1.1	Escavação mecânica de Valas	73962/004	m³	23.537,70	6,89	8,96	210.897,79
3.2	Escoramento						
3.2.1	Escoramento Metálico de Valas	73877/002	m²	40,00	32,36	42,07	1.682,80
3.3	Reaterro e Aterro						
3.3.1	Reaterro compactado com material local	73964/005	m³	18.143,90	8,56	11,13	201.941,61
3.3.2	Reaterro Mecânico c/mater a mportado, compac. camada de 2t	73904/001	m³	4.535,98	70,37	91,48	414.950,99
3.4	Remoção do Material Escavado						
3.4.1	Remoção de material escavado - carga, descarga e transporte	72208	m³XKm	49.648,88	1,08	5,38	267.110,95
3.5	Remoção de galerias						
3.5.1	Remoção de tubulação ex stente de 40 a 60 cm - transp até 6 K	85389	m	1.400,00	55,05	71,57	100.198,00
3.5.2	Remoção de tubulação ex stente de 70 a 120 cm - transp até 6	85392	m		85,69	111,40	0,00
3.6	Canalizações						
3.6.1	Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE	3879/002+INS774	m	4.800,00	133,01	172,91	829.968,00
3.6.2	Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PS- 2 / PBJE	3879/002+ NS1311	m	4.290,00	66,97	87,06	373.487,40
3.6.3	Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE	3879/004+INS777	m	680,00	160,32	208,42	141.725,60
3.6.4	Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PS - 2 / PBJE	3879/004+ NS1311	m	4.290,00	124,72	162,14	695.580,60
3.7	Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas						
3.7.1	Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1	83708	unid.	480,00	966,95	1257,04	603.379,20
3.7.2	Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2	74206/001	unid.	160,00	1.116,48	1451,42	232.227,20
3.7.3	Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo	PLEO 000303	unid.	30,00	487,78	634,11	19.023,30
3.7.4	Ala de Alvenaria p/ tubo Ø 600 mm	PLEO 000298	unid.	10,00	1.432,67	1862,47	18.624,70
3.8	Rebaixamento do Lençol Freático						
3.8.1	Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de BL e PV	PLEO 000290	Unid.	680,00	45,60	59,28	40.310,40
3.8.2	Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação	PLEO 000289	m	14.060,00	23,56	30,63	430.657,80
Total da Drenagem							R\$ 4.581.766,34
5.1	Regularização e compactação do sub-leito	72961	m²	100,00	1,34	1,74	174,00
5.2	Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente	74164/004	m³	5,00	70,78	92,01	460,05
5.3	Piso de conc. desempenado, incl. junta de dilatação - 7cm	68333	m²	100,00	40,88	53,14	5.314,00
5.4	Rampas p/ PPNE	PLEO 000834	Unid.	15,00	127,5	165,75	2.486,25
Total Passeio Público							R\$ 8.434,30
6.1	Supressão de árvores c/ transporte do entulho até 5 Km	85186	Unid.	210,00	58,60	76,18	15.997,80
Total da Vegetação							R\$ 15.997,80
7.1	Limpeza geral da obra	73948/016	m²	106.700,00	2,81	3,65	389.455,00
Total da Limpeza Geral							R\$ 389.455,00
TOTAL DA OBRA							R\$ 17.929.611,94

Cálculo do BDI utilizado no orçamento


1. Garantia	0,42%
2. Riscos	2,05%
3. Despesas financeiras	1,20%
4. Administração Central	8,03%
5. Lucro	9,96%
6. Tributos	8,34%
Total	30%

Superintendente Eng.ª Suzel Magali Leite

Secretário SM Adv. Cleide Rodrigues

Rio Grande, 10 de Novembro de 2014.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Setembro de 2014 e Franarin de Outubro de 2014.



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI
Superintendência de Fiscalização de Obras Contratadas

Período	LOTE 1 Diversas Ruas Rio Grande	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	5%	R\$ 896.480,60
Mês 2	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 3	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 4	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 5	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 6	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 7	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 8	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 9	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 10	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 11	8,5%	R\$ 1.524.017,01
Mês 12	10%	R\$ 1.792.961,19
Total	100%	R\$ 17.929.611,94

Secretário de Infraestrutura Adv. Cleide Rodrigues

Superintendente Eng^o Suzel Magali Leite

Rio Grande, 10 de Novembro de 2014.