

[illegible]

2.2.1	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	86,96	2,92	2,67	0,84	3,51	232,18	73,05	305,23	0,05 %
2.2.2	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	86,96	1,74	1,50	0,59	2,09	130,44	51,31	181,75	0,03 %
2.2.3	120047 SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES. (Na parede em alvenaria da calha de concreto)	m²	58,72	122,59	32,29	115,23	147,52	1.896,07	6.766,30	8.662,37	1,31 %
2.2.4	98555 SINAPI	MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	86,96	24,44	14,17	15,24	29,41	1.232,22	1.325,27	2.557,49	0,39 %
2.2.5	94439 SINAPI	CONTRAPISO NIVELADOR LAJE DE COBERTURA. E=3CM SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m²	86,96	45,09	17,00	37,26	54,26	1.478,32	3.240,13	4.718,45	0,71 %
2.2.6	55960 SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	86,96	7,03	3,38	5,08	8,46	293,92	441,76	735,68	0,11 %
2.2.7	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. AF_07/2019	M	51,28	215,09	22,79	236,05	258,84	1.168,67	12.104,65	13.273,32	2,00 %
2.2.8	SMED - Próprio COBERTURA	Estrutura para coberturas de uma água, de madeira serrada de pinus spp com classe de resistência C25, formada por tesouras tipo Pratt de 1,8 m de vão, separadas 3 m entre si, caimento de 27% e barras de 16x6 cm; terças de 16x6 cm separadas 0,6 m entre si; elementos de contraventamento de 16x6cm e parafusos estruturais de aço A325 de 1/2" de diâmetro e 2 1/4" de comprimento, incluso telhamento de fibrocimento de 6mm e parafusos de fixação.	m²	86,96	93,47	4,95	107,53	112,48	430,45	9.350,81	9.781,26	1,48 %
2.2.9	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,95	63,76	6,58	70,15	76,73	295,77	3.153,24	3.449,01	0,52 %
3		SALAS BLOCO 01 - TÉRREO									75.909,83	11,45 %
3.1		REFORMA NA SALA 01A									10.347,72	1,56 %
3.1.1	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	23,46	8,72	8,31	2,18	10,49	194,95	51,15	246,10	0,04 %
3.1.2	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	23,46	14,11	1,40	15,58	16,98	32,84	365,51	398,35	0,06 %
3.1.3	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	23,46	1,90	0,63	1,66	2,29	14,78	38,94	53,72	0,01 %
3.1.4	88489 SINAPI	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,36	14,79	5,16	12,64	17,80	440,46	1.078,95	1.519,41	0,23 %
3.1.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,30	16,53	6,73	13,16	19,89	325,06	635,63	960,69	0,14 %
3.1.6	2225 ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	48,30	121,31	6,41	139,57	145,98	309,60	6.741,23	7.050,83	1,06 %
3.1.7	06.60.051 FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	2,00	12,17	14,64	0,01	14,65	29,28	0,02	29,30	0,00 %
3.1.8	06.80.044 FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,00	37,11	40,28	4,38	44,66	80,56	8,76	89,32	0,01 %
3.2		REFORMA NA SALA 02A									11.942,32	1,80 %
3.2.1	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	35,74	8,72	8,31	2,18	10,49	297,00	77,91	374,91	0,06 %
3.2.2	Comp. Próprio	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	3,00	173,82	120,39	88,78	209,17	361,17	266,34	627,51	0,09 %
3.2.3	023063 SBC	REVESTIMENTOS-RECUPERACAO REV.EXTERNO-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO. (No entorno da porta)	m²	0,66	152,39	118,29	65,10	183,39	78,07	42,97	121,04	0,02 %
3.2.4	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	36,40	14,11	1,40	15,58	16,98	50,96	567,11	618,07	0,09 %
3.2.5	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	36,40	1,90	0,63	1,66	2,29	22,93	60,43	83,36	0,01 %

3.2.6		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,37	14,79	5,16	12,64	17,80	440,51	1.079,08	1.519,59	0,23 %
3.2.7		88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,30	16,53	6,73	13,16	19,89	325,06	635,63	960,69	0,14 %
3.2.8		2225 ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	48,30	121,31	6,41	139,57	145,98	309,60	6.741,23	7.050,83	1,06 %
3.2.9		06.60.051 FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1,00	12,17	14,64	0,01	14,65	14,64	0,01	14,65	0,00 %
3.2.10		06.80.044 FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	1,00	37,11	40,28	4,38	44,66	40,28	4,38	44,66	0,01 %
3.2.11		102191 SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	1,80	18,92	17,15	5,62	22,77	30,87	10,12	40,99	0,01 %
3.2.12		102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	1,80	224,37	27,57	242,44	270,01	49,63	436,39	486,02	0,07 %
3.3			REFORMA NA SALA 03A									10.412,24	1,57 %
3.3.1		160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,05	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,41	64,10	64,51	0,01 %
3.3.2		17 ORSE	Demolição de reboco	m²	7,25	8,72	8,31	2,18	10,49	60,25	15,80	76,05	0,01 %
3.3.3		120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA,	m²	7,32	14,11	1,40	15,58	16,98	10,25	114,04	124,29	0,02 %
3.3.4		04.08.040 CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	1,00	1,42	1,70	0,01	1,71	1,70	0,01	1,71	0,00 %
3.3.5		23.20.120 CPOS	Guarnição de madeira	M	2,10	9,32	2,21	9,01	11,22	4,64	18,92	23,56	0,00 %
3.3.6		AGESUL	ESPELHO, FABRICAÇÃO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICAÇÃO(OES):-CEGO (4" X 2") REF. 8510	UN	1,00	4,62	1,87	3,69	5,56	1,87	3,69	5,56	0,00 %
3.3.7		1201002050 88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	7,32	1,90	0,63	1,66	2,29	4,61	12,15	16,76	0,00 %
3.3.8		88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,75	16,53	6,73	13,16	19,89	341,55	667,87	1.009,42	0,15 %
3.3.9		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,77	14,79	5,16	12,64	17,80	452,89	1.109,42	1.562,31	0,24 %
3.3.10		102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Guarnição)	m²	0,11	7,26	4,07	4,67	8,74	0,45	0,51	0,96	0,00 %
3.3.11		06.60.051 FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	2,00	12,17	14,64	0,01	14,65	29,28	0,02	29,30	0,00 %
3.3.12		06.80.044 FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,00	37,11	40,28	4,38	44,66	80,56	8,76	89,32	0,01 %
3.3.13		2225 ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	50,75	121,31	6,41	139,57	145,98	325,31	7.083,18	7.408,49	1,12 %
3.4			REFORMA BANHEIROS 04A									11.562,34	1,74 %
3.4.1			BANHEIRO MASCULINO									3.519,34	0,53 %
3.4.1.1		06.60.051 FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1,00	12,17	14,64	0,01	14,65	14,64	0,01	14,65	0,00 %
3.4.1.2		06.80.044 FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	1,00	37,11	40,28	4,38	44,66	40,28	4,38	44,66	0,01 %
3.4.1.3		1912 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m²	0,09	29,03	14,56	20,37	34,93	1,31	1,83	3,14	0,00 %
3.4.1.4		160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,005	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,04	6,84	6,88	0,00 %
3.4.1.5		88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,005	1,90	0,63	1,66	2,29	0,00	0,01	0,01	0,00 %

3.4.1.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,45	16,53	6,73	13,16	19,89	157,82	308,60	466,42	0,07 %
3.4.1.7	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	52,47	14,79	5,16	12,64	17,80	270,75	663,22	933,97	0,14 %
3.4.1.8	102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	1,60	224,37	27,57	242,44	270,01	44,11	387,91	432,02	0,07 %
3.4.1.9	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	23,45	1,82	1,64	0,55	2,19	38,46	12,90	51,36	0,01 %
3.4.1.10	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	23,45	55,50	7,82	58,97	66,79	183,38	1.382,85	1.566,23	0,24 %
3.4.2		BANHEIRO FEMININO									8.043,00	1,21 %
3.4.2.1	1912 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	0,34	29,03	14,56	20,37	34,93	4,95	6,93	11,88	0,00 %
3.4.2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	7,85	7,19	2,26	9,45	14,38	4,52	18,90	0,00 %
3.4.2.3	04.08.040 CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	48,00	1,42	1,70	0,01	1,71	81,60	0,48	82,08	0,01 %
3.4.2.4	91286 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	5,00	244,45	70,38	223,79	294,17	351,90	1.118,95	1.470,85	0,22 %
3.4.2.5	91009 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	402,60	36,67	447,82	484,49	183,35	2.239,10	2.422,45	0,37 %
3.4.2.6	23.20.120 CPOS	Guarnição de madeira	M	48,00	9,32	2,21	9,01	11,22	106,08	432,48	538,56	0,08 %
3.4.2.7	Comp. Próprio 2	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	1,00	173,82	120,39	88,78	209,17	120,39	88,78	209,17	0,03 %
3.4.2.8	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	1,62	14,11	1,40	15,58	16,98	2,27	25,24	27,51	0,00 %
3.4.2.9	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1,62	1,90	0,63	1,66	2,29	1,02	2,69	3,71	0,00 %
3.4.2.10	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	53,67	14,79	5,16	12,64	17,80	276,94	678,39	955,33	0,14 %
3.4.2.11	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,45	16,53	6,73	13,16	19,89	157,82	308,60	466,42	0,07 %
3.4.2.12	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Nas estruturas em madeira)	m²	18,22	7,26	4,07	4,67	8,74	74,16	85,08	159,24	0,02 %
3.4.2.13	06.60.051 FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1,00	12,17	14,64	0,01	14,65	14,64	0,01	14,65	0,00 %
3.4.2.14	06.80.044 FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	1,00	37,11	40,28	4,38	44,66	40,28	4,38	44,66	0,01 %
3.4.2.15	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	23,45	1,82	1,64	0,55	2,19	38,46	12,90	51,36	0,01 %
3.4.2.16	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	23,45	55,50	7,82	58,97	66,79	183,38	1.382,85	1.566,23	0,24 %
3.5		REFORMA NA SALA 05A									9.913,28	1,50 %
3.5.1	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA (Tapar buracos)	m²	0,02	14,11	1,40	15,58	16,98	0,03	0,35	0,38	0,00 %
3.5.2	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,02	1,90	0,63	1,66	2,29	0,01	0,04	0,05	0,00 %
3.5.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,05	14,79	5,16	12,64	17,80	444,02	1.087,67	1.531,69	0,23 %
3.5.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %

3.5.5	2225	ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	49,00	121,31	6,41	139,57	145,98	314,09	6.838,93	7.153,02	1,08 %
3.5.6	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/conduíte caixa 4" x 2"	un	1,00	8,74	2,13	8,39	10,52	2,13	8,39	10,52	0,00 %
3.5.7	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	0,90	224,37	27,57	242,44	270,01	24,81	218,20	243,01	0,04 %
3.6			REFORMA NA SALA 06A									9.852,86	1,49 %
3.6.1	160366	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,02	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,16	25,65	25,81	0,00 %
3.6.2	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	3,63	8,72	8,31	2,18	10,49	30,17	7,91	38,08	0,01 %
3.6.3	120013	SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	3,65	14,11	1,40	15,58	16,98	5,11	56,87	61,98	0,01 %
3.6.4	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	3,65	1,90	0,63	1,66	2,29	2,30	6,06	8,36	0,00 %
3.6.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,05	14,79	5,16	12,64	17,80	444,02	1.087,67	1.531,69	0,23 %
3.6.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
3.6.7	2225	ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	49,00	121,31	6,41	139,57	145,98	314,09	6.838,93	7.153,02	1,08 %
3.6.8	06.60.051	FDE	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1,00	12,17	14,64	0,01	14,65	14,64	0,01	14,65	0,00 %
3.6.9	06.80.044	FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	1,00	37,11	40,28	4,38	44,66	40,28	4,38	44,66	0,01 %
3.7			REFORMA NA SALA 07A									11.879,07	1,79 %
3.7.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	6,86	8,72	8,31	2,18	10,49	57,01	14,95	71,96	0,01 %
3.7.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	11,06	38,17	24,49	21,44	45,93	270,86	237,13	507,99	0,08 %
3.7.3	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	11,06	1,90	0,63	1,66	2,29	6,97	18,36	25,33	0,00 %
3.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,27	14,79	5,16	12,64	17,80	507,07	1.242,14	1.749,21	0,26 %
3.7.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,23	16,53	6,73	13,16	19,89	385,16	763,14	1.138,30	0,17 %
3.7.6	00038094	SINAPI	E ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	3,10	0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00 %
3.7.7	2225	ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	57,23	121,31	6,41	139,57	145,98	366,84	7.987,60	8.354,44	1,26 %
3.7.8	04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2,10	1,42	1,70	0,01	1,71	3,57	0,02	3,59	0,00 %
3.7.9	23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	2,10	9,32	2,21	9,01	11,22	4,64	18,92	23,56	0,00 %
3.7.10	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	0,11	7,26	4,07	4,67	8,74	0,45	0,51	0,96	0,00 %
4			REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO - POLICARBONATO									103.796,44	15,66 %
4.1	SAR36	Próprio	EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRUTURA DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA	UNID ADE	1,00	8.637,94	1.565,44	8.829,46	10.394,90	1.565,44	8.829,46	10.394,90	1,57 %
4.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (TELHA TRANSILÚCIDA)	m²	337,25	2,92	2,67	0,84	3,51	900,46	283,29	1.183,75	0,18 %

4.3	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) - REFERENTE A TODOS OS APOIOS DO BLOCO 02	m²	6,81	52,38	49,92	13,11	63,03	339,96	89,27	429,23	0,06 %
4.4	4521	ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço - REFERENTE A TODOS OS APOIOS DO BLOCO 01	m2	2,12	41,12	33,28	16,20	49,48	70,55	34,35	104,90	0,02 %
4.5	100767	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P_ (INCLUSO JATEAMENTO E PINTURA NOS APOIOS DO BLOCO 02)	KG	339,07	20,98	0,53	24,72	25,25	179,71	8.381,81	8.561,52	1,29 %
4.6	180230	SBC	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA. REFERENTE AOS APOIOS EXISTENTES E RECUPERADOS DO BLOCO 01	m²	2,12	46,32	11,85	43,89	55,74	25,12	93,05	118,17	0,02 %
4.7	SMED - Próprio Cobertura		COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO COR CRISTAL	m²	337,25	204,52	64,37	181,75	246,12	21.708,78	61.295,19	83.003,97	12,52 %
5			SALAS BLOCO 02 - TÉRREO									65.950,76	9,95 %
5.1			REFORMA NA SALA 01B - SECRETARIA E SALA MICRO									7.134,50	1,08 %
5.1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47,81	14,79	5,16	12,64	17,80	246,70	604,32	851,02	0,13 %
5.1.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25,71	16,53	6,73	13,16	19,89	173,03	338,34	511,37	0,08 %
5.1.3	23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	0,80	9,32	2,21	9,01	11,22	1,77	7,21	8,98	0,00 %
5.1.4	101738	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	3,60	27,14	10,31	22,35	32,66	37,12	80,46	117,58	0,02 %
5.1.5	102027	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPE)	m²	1,15	7,26	4,07	4,67	8,74	4,68	5,37	10,05	0,00 %
5.1.6	79462	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS (ARREIMATE DO PETITORIL EM REVESTIMENTO CERÂMICO E TAPAR BURACO NA SECRETARIA)	m²	0,02	86,29	15,33	88,51	103,84	0,23	1,33	1,56	0,00 %
5.1.7	15.80.010	FDE	PINTURA EM AZULEJO (Todo o perímetro da sala micro)	m²	6,71	20,16	8,84	15,42	24,26	59,32	103,46	162,78	0,02 %
5.1.8	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. (Na sala do micro)	m²	2,20	1,82	1,64	0,55	2,19	3,61	1,21	4,82	0,00 %
5.1.9	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	2,20	55,50	7,82	58,97	66,79	17,20	129,74	146,94	0,02 %
5.1.10	SMED - Próprio PISO PARQUET		RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO, VERNIZ E ACABAMENTO	m²	25,71	171,93	23,63	183,27	206,90	607,53	4.711,87	5.319,40	0,80 %
5.2			REFORMA NA SALA 02B - DIREÇÃO E WC									3.251,50	0,49 %
5.2.1	23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	1,30	9,32	2,21	9,01	11,22	2,87	11,72	14,59	0,00 %
5.2.2	101738	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	0,40	27,14	10,31	22,35	32,66	4,12	8,94	13,06	0,00 %
5.2.3	102027	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPE)	m²	0,87	7,26	4,07	4,67	8,74	3,54	4,06	7,60	0,00 %
5.2.4	120013	SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	0,03	14,11	1,40	15,58	16,98	0,04	0,48	0,52	0,00 %
5.2.5	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,03	1,90	0,63	1,66	2,29	0,02	0,05	0,07	0,00 %
5.2.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30,85	14,79	5,16	12,64	17,80	159,19	389,94	549,13	0,08 %
5.2.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,03	16,53	6,73	13,16	19,89	87,69	171,48	259,17	0,04 %

5.2.8	4363	ORSE	Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (PORTA DANIFICADA)	m²	0,12	102,95	73,59	50,30	123,89	8,83	6,04	14,87	0,00 %
5.2.9	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. (No WC)	m²	2,20	1,82	1,64	0,55	2,19	3,61	1,21	4,82	0,00 %
5.2.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	2,20	55,50	7,82	58,97	66,79	17,20	129,74	146,94	0,02 %
5.2.11	SMED - Próprio PISO PARQUET		RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	10,83	171,93	23,63	183,27	206,90	255,91	1.984,82	2.240,73	0,34 %
5.3			REFORMA NA SALA 03B - SUPERVISÃO									5.906,81	0,89 %
5.3.1	160386	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,03	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,27	42,74	43,01	0,01 %
5.3.2	23.20.100	CPOS	Batente de madeira para porta	M	2,10	58,08	13,38	56,51	69,89	28,10	118,67	146,77	0,02 %
5.3.3	1912	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	0,18	29,03	14,56	20,37	34,93	2,62	3,67	6,29	0,00 %
5.3.4	120013	SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	9,82	14,11	1,40	15,58	16,98	13,75	152,99	166,74	0,03 %
5.3.5	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	9,82	1,90	0,63	1,66	2,29	6,19	16,30	22,49	0,00 %
5.3.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38,41	14,79	5,16	12,64	17,80	198,20	485,50	683,70	0,10 %
5.3.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18,00	16,53	6,73	13,16	19,89	121,14	236,88	358,02	0,05 %
5.3.8	101738	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	22,68	27,14	10,31	22,35	32,66	233,83	506,90	740,73	0,11 %
5.3.9	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO, RODAPÉ)	m²	1,70	7,26	4,07	4,67	8,74	6,92	7,94	14,86	0,00 %
5.3.10	SMED - Próprio PISO PARQUET		RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	18,00	171,93	23,63	183,27	206,90	425,34	3.298,86	3.724,20	0,56 %
5.4			REFORMA NA CIRCULAÇÃO/ESCADARIA - 04B									5.489,55	0,83 %
5.4.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	41,08	8,72	8,31	2,18	10,49	341,37	89,56	430,93	0,06 %
5.4.2	120013	SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	41,08	14,11	1,40	15,58	16,98	57,51	640,03	697,54	0,11 %
5.4.3	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	41,08	1,90	0,63	1,66	2,29	25,88	68,19	94,07	0,01 %
5.4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	41,08	14,79	5,16	12,64	17,80	211,97	519,25	731,22	0,11 %
5.4.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,42	16,53	6,73	13,16	19,89	97,05	189,76	286,81	0,04 %
5.4.6	17.40.010	CPOS	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	11,67	38,75	0,00	46,63	46,63	0,00	544,17	544,17	0,08 %
5.4.7	73948/015	SINAPI	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	m²	11,67	17,12	11,84	8,76	20,60	138,17	102,23	240,40	0,04 %
5.4.8	160048	SBC	PINTURA FINAL COM TINTA EPOXI EM ESCADA (Espelho da escada)	M	26,70	76,70	2,99	89,31	92,30	79,83	2.384,58	2.464,41	0,37 %
5.5			REFORMA NO BANHEIRO - 04B'									2.552,96	0,39 %
5.5.1	04.08.040	CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	16,20	1,42	1,70	0,01	1,71	27,54	0,16	27,70	0,00 %
5.5.2	23.20.120	CPOS	Guarnição de madeira	M	16,20	9,32	2,21	9,01	11,22	35,80	145,96	181,76	0,03 %

5.5.3		102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1,50	7,26	4,07	4,67	8,74	6,11	7,00	13,11	0,00 %
5.5.4		1912 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m²	0,23	29,03	14,56	20,37	34,93	3,35	4,68	8,03	0,00 %
5.5.5		Comp. Próprio	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	1,00	173,82	120,39	88,78	209,17	120,39	88,78	209,17	0,03 %
5.5.6		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	28,85	14,79	5,16	12,64	17,80	148,87	364,66	513,53	0,08 %
5.5.7		88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18,00	16,53	6,73	13,16	19,89	121,14	236,88	358,02	0,05 %
5.5.8		99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	18,00	1,82	1,64	0,55	2,19	29,52	9,90	39,42	0,01 %
5.5.9		102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	18,00	55,50	7,82	58,97	66,79	140,76	1.061,46	1.202,22	0,18 %
5.6			REFORMA NA SALA 05B - DEPÓSITO									1.746,27	0,26 %
5.6.1		160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,23	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	2,09	327,64	329,73	0,05 %
5.6.2		04.08.040 CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	2,10	1,42	1,70	0,01	1,71	3,57	0,02	3,59	0,00 %
5.6.3		23.20.120 CPOS	Guarnição de madeira	M	2,10	9,32	2,21	9,01	11,22	4,64	18,92	23,56	0,00 %
5.6.4		Comp. Próprio	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	1,00	173,82	120,39	88,78	209,17	120,39	88,78	209,17	0,03 %
5.6.5		102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (GUARNIÇÃO)	m²	0,11	7,26	4,07	4,67	8,74	0,45	0,51	0,96	0,00 %
5.6.6		88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,23	1,90	0,63	1,66	2,29	0,14	0,39	0,53	0,00 %
5.6.7		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,52	14,79	5,16	12,64	17,80	167,80	411,06	578,86	0,09 %
5.6.8		88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,75	16,53	6,73	13,16	19,89	45,43	88,83	134,26	0,02 %
5.6.9		99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	6,75	1,82	1,64	0,55	2,19	11,07	3,71	14,78	0,00 %
5.6.10		102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	6,75	55,50	7,82	58,97	66,79	52,79	398,04	450,83	0,07 %
5.7			REFORMA NA SALA 06B									10.404,93	1,57 %
5.7.1		23.20.120 CPOS	Guarnição de madeira	M	2,10	9,32	2,21	9,01	11,22	4,64	18,92	23,56	0,00 %
5.7.2		101738 SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	27,2	27,14	10,31	22,35	32,66	280,43	607,92	888,35	0,13 %
5.7.3		102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPÉ)	m²	2,01	7,26	4,07	4,67	8,74	8,18	9,39	17,57	0,00 %
5.7.4		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,72	14,79	5,16	12,64	17,80	390,72	957,10	1.347,82	0,20 %
5.7.5		88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
5.7.6		2225 ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	49,00	121,31	6,41	139,57	145,98	314,09	6.888,93	7.153,02	1,08 %
5.8			REFORMA NA SALA 07B									2.581,90	0,39 %
5.8.1		4363 ORSE	Restauração - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (CAIXA EM CIMA DA JANELA)	m²	1,00	102,95	73,59	50,30	123,89	73,59	50,30	123,89	0,02 %
5.8.2		93391 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	0,064	37,88	7,67	37,91	45,58	0,49	2,43	2,92	0,00 %

5.8.3	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Rodapé e caixa em cima da janela)	m²	2,90	7,26	4,07	4,67	8,74	11,80	13,55	25,35	0,00 %
5.8.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,72	14,79	5,16	12,64	17,80	390,72	957,10	1.347,82	0,20 %
5.8.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
5.8.6	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	49,00	1,82	1,64	0,55	2,19	80,36	26,95	107,31	0,02 %
5.9		REFORMA NA SALA 08B									2.635,08	0,40 %
5.9.1	Comp. Próprio	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	1,00	173,82	120,39	88,78	209,17	120,39	88,78	209,17	0,03 %
5.9.2	ED-17903 SETOP	COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRÓDUTO. (NA ENTRADA DA SALA)	UN	1,00	408,53	197,01	294,62	491,63	197,01	294,62	491,63	0,07 %
5.9.3	4363 ORSE	Restauração - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (CAIXA EM CIMA DAS JANELAS E PORTAS)	m²	6,88	102,95	73,59	50,30	123,89	506,30	346,06	852,36	0,13 %
5.9.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
5.9.5	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	49,00	1,82	1,64	0,55	2,19	80,36	26,95	107,31	0,02 %
5.10		REFORMA NA SALA 09B									10.881,77	1,64 %
5.10.1	101738 SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	27,20	27,14	10,31	22,35	32,66	280,43	607,92	888,35	0,13 %
5.10.2	100676 SINAPI	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	UN	1,00	214,54	62,28	195,90	258,18	62,28	195,90	258,18	0,04 %
5.10.3	4363 ORSE	Restauração - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola (PORTA)	m²	1,68	102,95	73,59	50,30	123,89	123,63	84,51	208,14	0,03 %
5.10.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,72	14,79	5,16	12,64	17,80	390,72	957,10	1.347,82	0,20 %
5.10.5	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	5,91	7,26	4,07	4,67	8,74	24,05	27,60	51,65	0,01 %
5.10.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
5.10.7	2225 ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	49,00	121,31	6,41	139,57	145,98	314,09	6.838,93	7.153,02	1,08 %
5.11		REFORMA NA SALA 10B									13.365,49	2,02 %
5.11.1	101738 SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	27,20	27,14	10,31	22,35	32,66	280,43	607,92	888,35	0,13 %
5.11.2	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1,90	7,26	4,07	4,67	8,74	7,73	8,88	16,61	0,00 %
5.11.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,72	14,79	5,16	12,64	17,80	390,72	957,10	1.347,82	0,20 %
5.11.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,00	16,53	6,73	13,16	19,89	329,77	644,84	974,61	0,15 %
5.11.5	SIMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURAO - RESTAURACAO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE PECAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOCAO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	49,00	171,93	23,63	183,27	206,90	1.157,87	8.980,23	10.138,10	1,53 %
6		SALAS BLOCO 02 - 1º PAVIMENTO									149.623,05	22,57 %

6.3.8	100676 SINAPI	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	UN	1,00	214,54	62,28	195,90	258,18	62,28	195,90	258,18	0,04 %
6.3.9	04.08.040 CPOS	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	10,00	1,42	1,70	0,01	1,71	17,00	0,10	17,10	0,00 %
6.3.10	23.20.120 CPOS	Guarnição de madeira	M	10,00	9,32	2,21	9,01	11,22	22,10	90,10	112,20	0,02 %
6.3.11	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (RODAPE E GUARNIÇÃO)	m²	1,05	7,26	4,07	4,67	8,74	4,27	4,91	9,18	0,00 %
6.3.12	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO, VERNIZ E ACABAMENTO	m²	43,2	171,93	23,63	183,27	206,90	1.020,82	7.917,26	8.938,08	1,35 %
6.4		REFORMA NA SALA 04C									12.292,14	1,85 %
6.4.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,04	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,33	52,14	52,47	0,01 %
6.4.2	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	29,35	15,25	20,07	35,32	15,25	20,07	35,32	0,01 %
6.4.3	Comp. Próprio 2 101738 SINAPI	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	1,00	173,82	120,39	88,78	209,17	120,39	88,78	209,17	0,03 %
6.4.4		RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	25,70	27,14	10,31	22,35	32,66	264,97	574,39	839,36	0,13 %
6.4.5	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1,80	7,26	4,07	4,67	8,74	7,33	8,40	15,73	0,00 %
6.4.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	43,87	16,53	6,73	13,16	19,89	295,25	577,32	872,57	0,13 %
6.4.7	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	66,90	14,79	5,16	12,64	17,80	345,20	845,62	1.190,82	0,18 %
6.4.8	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO, VERNIZ E ACABAMENTO	m²	43,87	171,93	23,63	183,27	206,90	1.036,65	8.040,05	9.076,70	1,37 %
6.5		REFORMA NA SALA 05C (LABORATÓRIO E SANITÁRIO INFANTIL)									3.998,10	0,60 %
6.5.1	1912 ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	0,23	29,03	14,56	20,37	34,93	3,35	4,68	8,03	0,00 %
6.5.2	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (No laboratório)	UN	1,00	14,19	2,78	14,30	17,08	2,78	14,30	17,08	0,00 %
6.5.3	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA (no mictório)	m²	0,41	14,11	1,40	15,58	16,98	0,57	6,39	6,96	0,00 %
6.5.4	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (no mictório)	m²	0,41	1,90	0,63	1,66	2,29	0,26	0,68	0,94	0,00 %
6.5.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47,45	14,79	5,16	12,64	17,80	244,84	599,77	844,61	0,13 %
6.5.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	36,00	16,53	6,73	13,16	19,89	242,28	473,76	716,04	0,11 %
6.5.7	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	36,00	55,50	7,82	58,97	66,79	281,52	2.122,92	2.404,44	0,36 %
6.6		REFORMA NA SALA 06C									19.797,06	2,99 %
6.6.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,04	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,35	55,56	55,91	0,01 %
6.6.2	101738 SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	33,80	27,14	10,31	22,35	32,66	348,48	755,43	1.103,91	0,17 %
6.6.3	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	2,37	7,26	4,07	4,67	8,74	9,65	11,06	20,71	0,00 %

6.6.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	74,82	16,53	6,73	13,16	19,89	503,54	984,63	1.488,17	0,22 %
6.6.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	92,59	14,79	5,16	12,64	17,80	477,76	1.170,34	1.648,10	0,25 %
6.6.6	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	74,82	171,93	23,63	183,27	206,90	1.768,00	13.712,26	15.480,26	2,33 %
6.7		REFORMA NA SALA 07C									16.389,11	2,47 %
6.7.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,02	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,19	29,92	30,11	0,00 %
6.7.2	00038093 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	2,53	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00 %
6.7.3	101738 SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M	30,60	27,14	10,31	22,35	32,66	315,49	683,91	999,40	0,15 %
6.7.4	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	2,14	7,26	4,07	4,67	8,74	8,71	9,99	18,70	0,00 %
6.7.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	60,90	16,53	6,73	13,16	19,89	409,86	801,44	1.211,30	0,18 %
6.7.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	85,75	14,79	5,16	12,64	17,80	442,47	1.083,88	1.526,35	0,23 %
6.7.7	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	60,90	171,93	23,63	183,27	206,90	1.439,07	11.161,14	12.600,21	1,90 %
6.8		REFORMA NA SALA 08C									16.528,36	2,49 %
6.8.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,12	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	1,09	170,95	172,04	0,03 %
6.8.2	101738 SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M	30,60	27,14	10,31	22,35	32,66	315,49	683,91	999,40	0,15 %
6.8.3	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	2,14	7,26	4,07	4,67	8,74	8,71	9,99	18,70	0,00 %
6.8.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	60,90	16,53	6,73	13,16	19,89	409,86	801,44	1.211,30	0,18 %
6.8.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	85,77	14,79	5,16	12,64	17,80	442,57	1.084,14	1.526,71	0,23 %
6.8.6	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	60,90	171,93	23,63	183,27	206,90	1.439,07	11.161,14	12.600,21	1,90 %
6.9		REFORMA NA SALA 09C									16.386,43	2,47 %
6.9.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,02	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,19	29,92	30,11	0,00 %
6.9.2	101738 SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M	30,60	27,14	10,31	22,35	32,66	315,49	683,91	999,40	0,15 %
6.9.3	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	2,14	7,26	4,07	4,67	8,74	8,71	9,99	18,70	0,00 %
6.9.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	60,90	16,53	6,73	13,16	19,89	409,86	801,44	1.211,30	0,18 %
6.9.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	85,77	14,79	5,16	12,64	17,80	442,57	1.084,14	1.526,71	0,23 %
6.9.6	SMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO	m²	60,90	171,93	23,63	183,27	206,90	1.439,07	11.161,14	12.600,21	1,90 %
6.10		REFORMA NA SALA 10C									22.191,50	3,35 %
6.10.1	160386 SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	0,02	1.191,32	9,09	1.424,54	1.433,63	0,20	31,84	32,04	0,00 %

6.10.2	120013 SBC	REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	1,00	14,11	1,40	15,58	16,98	1,40	15,58	16,98	0,00 %
6.10.3	101738 SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	28,20	27,14	10,31	22,35	32,66	290,74	630,27	921,01	0,14 %
6.10.4	102207 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1,97	7,26	4,07	4,67	8,74	8,02	9,20	17,22	0,00 %
6.10.5	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1,00	1,90	0,63	1,66	2,29	0,63	1,66	2,29	0,00 %
6.10.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,72	16,53	6,73	13,16	19,89	590,36	1.154,39	1.744,75	0,26 %
6.10.7	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	73,48	14,79	5,16	12,64	17,80	379,16	928,78	1.307,94	0,20 %
6.10.8	SIMED - Próprio PISO PARQUET	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO, VERNIZ E ACABAMENTO	m²	87,72	171,93	23,63	183,27	206,90	2.072,82	16.076,45	18.149,27	2,74 %
7		REFORMA NAS COBERTURAS - REFERENTE AO PRÉDIO BLOCO 02									32.713,33	4,93 %
7.1	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	181,23	2,92	2,67	0,84	3,51	483,88	152,24	636,12	0,10 %
7.2	Sec. Próprio Fazenda	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5% DA ESTRUTURA EM MADEIRA NA COBERTURA DO PRÉDIO DA ANTIGA EMEF CIPRIANO, PARA ASSENTAMENTO DE TELHA EM FIBROCIMENTO. REFERENTE À LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	8,36	93,10	41,44	70,60	112,04	346,44	590,21	936,65	0,14 %
7.3	99814 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	167,27	1,74	1,50	0,59	2,09	250,91	98,68	349,59	0,05 %
7.4	98555 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	167,27	24,44	14,17	15,24	29,41	2.370,22	2.549,19	4.919,41	0,74 %
7.5	94210 SINAPI	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	181,23	48,78	5,79	52,91	58,70	1.049,32	9.588,88	10.638,20	1,60 %
7.6	102233 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	181,23	10,73	4,85	8,06	12,91	878,97	1.460,71	2.339,68	0,35 %
7.7	94223 SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,60	77,52	2,59	90,70	93,29	58,53	2.049,82	2.108,35	0,32 %
7.8	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,00	63,76	6,58	70,15	76,73	59,22	631,35	690,57	0,10 %
7.9	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,00	215,09	22,79	236,05	258,84	888,81	9.205,95	10.094,76	1,52 %
8		MANUTENÇÃO DA LAJE DE COBERTURA									1.448,33	0,22 %
8.1	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	17,31	24,44	14,17	15,24	29,41	245,28	263,81	509,09	0,08 %
8.2	94439 SINAPI	CONTRAPISO NIVELADOR LAJE DE COBERTURA, E = 3 CM SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m²	17,31	45,09	17,00	37,26	54,26	294,27	644,97	939,24	0,14 %
9		MANUTENÇÃO DOS PILARES DO MURO - Fachada principal e lateral divisa									1.662,01	0,25 %
9.1	4928 ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	3,80	338,71	82,67	324,93	407,60	314,15	1.234,73	1.548,88	0,23 %
9.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,21	447,66	71,53	467,18	538,71	15,02	98,11	113,13	0,02 %
10		RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM CONCRETO (NO PÁTIO E PASSEIO PÚBLICO)									22.593,03	3,41 %
10.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1163,39	16,14	6,45	12,97	19,42	7.503,87	15.089,16	22.593,03	3,41 %

11		PINTURA GERAL - FACHADA EXTERNA E MURO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total sem BDI 550.940,05
 Total do BDI 112.056,18
 Total Geral 662.996,23

Tatiane Silva da Silva
 Engenheira Civil CREA/RS 135973