

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA - COMPLEXO JUNÇÃO

DRENAGEM - 50% do serviço a executar, quanto ao assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com conjunto de bombas e ponteiras a vácuo:

SERVIÇO MÍNIMO A COMPROVAR EM ATESTADO	PORCENTAGEM SOLICITADA DO TOTAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	UNIDADE
Assentamento e fornecimento de tubos de concreto para escoamento pluvial	50%	2133,50	m
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m	50%	47,50	m
Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de BL e PV	50%	124,50	unid.
Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação	50%	2181,00	m

PAVIMENTAÇÃO – 10% da quantidade de serviço a realizar em pavimento asfáltico, 20% em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8 cm de espessura e 10% da quantidade de serviços de meio-fio:

SERVIÇO MÍNIMO A COMPROVAR EM ATESTADO	PORCENTAGEM SOLICITADA DO TOTAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	UNIDADE
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)	10%	104,30	m³
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra	20%	6.597,00	m²
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado	10%	1.358,50	m

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE / CICLOVIA – 20% da quantidade de serviço a realizar em piso de concreto:

SERVIÇO MÍNIMO A COMPROVAR EM ATESTADO	PORCENTAGEM SOLICITADA DO TOTAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	UNIDADE
Execução Piso de concreto - 20MPa , incl. junta de dilatação em madeira - 7cm	20%	762,40	m²

REDE DE ÁGUA – 10% do serviço a executar, quanto ao assentamento de adutoras e ramais domiciliares:

SERVIÇO MÍNIMO A COMPROVAR EM ATESTADO	PORCENTAGEM SOLICITADA DO TOTAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	UNIDADE
Fornecimento e assentamento de Tubo PVC PBA	10%	163,70	m
Fornecimento e assentamento de Tubo PVC DEFOFO JEI, 1MPa, DN 150mm	10%	32,00	m
Ligação de Ramal predial	10%	32,00	m

SISTEMA DE REDE DE ESGOTO – 10% dos elementos que compõe os serviços de assentamento de canalizações, ramais domiciliares para esgoto cloacal e de construção de Elevatória de Esgoto:

SERVIÇO MÍNIMO A COMPROVAR EM ATESTADO	PORCENTAGEM SOLICITADA DO TOTAL	QUANTIDADE NECESSÁRIA	UNIDADE
V - REDE DE ESGOTO			
Assentamento de tubos de PVC	10%	307,60	m
Rebaixamento de lençol freático com ponteiras	10%	307,50	m
VI - RAMAIS PREDIAIS			
Assentamento de tubos de PVC DN 100mm	10%	933,10	m
Rebaixamento de lençol freático com ponteiras	10%	933,10	m
III - ELEVATÓRIA DE ESGOTO			
Concreto armado usinado bombeado fck=25 Mpa	10%	108,40	m³
Instalação de conjunto de bombas	Mínimo 1 execução		
Execução de subestação com potência total demandada de no mínimo 7,6KVA	Mínimo 1 execução		