

CONCORRÊNCIA Nº 011/2019 - Serviços de construção das Creches ABC IX e Camping, Rio Grande, RS,

Questionamentos e respostas:

1- O projeto Básico consta blocos de fundação com uma estaca e duas estacas. Que tipo de fundação será utilizada para a referida construção? Será estaca? Será Sapatas Isoladas? Qual seria a profundidade das estacas se forem utilizadas? Acredito que a Prefeitura deveria enviar um projeto específico para a fundação... Isso influencia diretamente na planilha orçamentária apresentada pois não consta quantitativos de estacas, não consta arrasamento de estacas, o volume de concreto muda, o serviço a ser executado muda...

R - As fundações estão todas prontas, faltando apenas do castelo d'água que será em estacas conforme projeto. Por isso muitas não constam mais na planilha orçamentária.

2 - Apresentam dois tipos de Reservatórios R 1 (Concreto Armado) com diâmetro de 3,35m e capacidade de 30.000l mas dão a opção de usar Castelo d'água metálico pré-fabricado.

R - Inicialmente o reservatório será o convencional

3 - Serão utilizados botijões de gás P 45 ou P 13? No Manual de Projetos fala que fica a cargo da Prefeitura a utilização de um ou outro tipo. R - Inicialmente será o P13, a confirmar com a SMED

4 - Com relação ao PPCI. O mesmo não contempla hidrantes e Mangotinhos. Porém, de acordo com o decreto 51803 a edificação se enquadra na classificação E - 5 e por ter área maior que 750m² e ser " A Construir" pela tabela 6 E do mesmo decreto é necessário a instalação de hidrantes e Mangotinhos.

R - O projeto completo de PPCI não será contemplado nessa licitação

5 - Na prancha de esgoto Rede Geral FNDE - EG B 01 - Rede Geral aparece uma área de 5 x 5m destinada a uma Subestação. Porém no Arquitetônico não consta essa Subestação. Qual seria o válido?

R - O projeto de subestação não será contemplado nessa licitação

6 - Na planilha orçamentária não consta execução de barracão de obras, Gabaritos, Execução de Tapumes...

R - Como é uma obra parcialmente executada, tecnicamente não há necessidade dos itens.

7 - Será necessário realizar controle de Compactação de solo como descrito no Caderno de Encargos?, Será necessário realizar controle tecnológico de Concreto? Itens descritos neste Caderno porém não constam em planilha orçamentária.

R - Do concreto, o laudo de resistência do usinado e o do aterro, apenas o controle onde o valor pode ser discutido (aditivado) durante a obra.

8 - Na planilha orçamentária também não aparecem impermeabilização das fundações (vigas baldrame)

R - Todas já foram impermeabilizadas

9 - Itens que não possuem Valor unitário:

13.1.10.2.10 - Item sem valor, já contemplado no valor do item INTERRUPTORES - Erro de formatação - Linha era pra ser excluída

13.1.10.2.11 - Item sem valor, já contemplado no valor do item INTERRUPTORES - Erro de formatação - Linha era pra ser excluída

13.1.10.2.12 - Item sem valor, já contemplado no valor do item INTERRUPTORES - Erro de formatação - Linha era pra ser excluída

13.1.10.2.13 - Item sem valor, já contemplado no valor do item INTERRUPTORES - Erro de formatação - Linha era pra ser excluída

16.2.22 - Item de valor irrelevante perante o valor total da obra, que será ajustado durante a mesma - Falha de digitação

10 - Erro de soma na planilha da Creche Camping Item 16

R - Esse erro se deu a células que ficaram ocultas dos itens de grelhas. Por ser valores pequenos perto do total, serão ajustados na planilha de medição da obra.

Gabinete de Compras, Licitações e Contratos